

De Archeologiekaart van
Someren

Bijlagen

ArchAeO-Rapport 0913



De Archeologiekarta van
Someren

Bijlagen

Bij ArchAeO-Rapport 0913

Colofon

Titel: De Archeologiekaart van Someren. Een archeologische waarden- en beleidskaart voor de gemeente Someren **(Bijlagen)**

Opdrachtgever: Gemeente Someren
Contactpersoon G. Lomans
Postbus 290
5710 AG Someren

Opgesteld door: ArchAeO in samenwerking met het ACVU

Auteur/samenstelling: drs. F.P. Kortlang

Cartografische bewerking: drs. J. Fokkema en Dr. P. Verhagen (ACVU)

Databewerking: Dr. P. Verhagen (ACVU), drs. M. van der Weele (ArchAeO)

Status: definitief

Datum: 31-03-2011



ArchAeO, Archeologische Advisering en Ondersteuning in samenwerking met het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit (ACVU).

Rapelenburglaan 9
5654 AP Eindhoven
www.archaeo.nl

© 2011 ArchAeO

Inhoudsopgave

Bijlage 1. Vindplaatsencatalogus	6
Bijlage 2 Overzicht van historische hoeven en kastelen	61
Bijlage 3 Overzicht van monumenten en meldingsgebieden	63
Bijlage 4. Onderzoeksmeldingen en quickscans archeologie	64
Bijlage 5 Verwachtingsmodel Jagers/verzamelaars, landbouwers en beekdalen	72
Bijlage 7. Verslag Veldwerk	77

Bijlagen:

1. Vindplaatsencatalogus (Voor referenties zie rapport)
2. Overzicht van historische hoeven en kastelen
3. Overzicht van monumenten en meldingsgebieden
4. Overzicht van onderzoeken en de resultaten daaruit (selectieadviezen/besluiten)
5. Schema archeologische verwachting Jagers/Verzamelaars, Landbouwers, Beekdalen
6. Tabellen vindplaatsen en indicatieve waarden van het grondgebied Someren en het SRE-gebied
7. Verslag veldwerk

Losse kaartbijlagen

- Kaart 1. Moderne topografie (schaal 1 : 50.000)
- Kaart 2. Hoogtekaart (AHN) (schaal 1 : 50.000)
- Kaart 3. Geomorfologische kaart (schaal 1 : 50.000)
- Kaart 4. Bodemkaart (schaal 1 : 50.000)
- Kaart 5. Grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 50.000)
- Kaart 6. Historische Topografie (schaal 1 : 50.000) 6a = kaart; 6b = legenda (A4)
- Kaart 7a. Landschap en archeologie – Prehistorie en Romeinse tijd (schaal 1 : 50.000)
- Kaart 7b. Landschap en archeologie – Middeleeuwen en Nieuwe tijd (schaal 1 : 50.000)

- Kaart 8. Monumenten, vindplaatsen, onderzoeksmeldingen, verstoringen (schaal 1 : 25.000)
- Kaart 9. Archeologische Beleidskaart (schaal 1 : 25.000)

Bijlage 1. Vindplaatsencatalogus

(versie definitief 100810)

Catalogusnummer: 1

Andere nummers: ARCHIS 14489; PEELLAND s136

Status:

Coördinaten: X 174220 / Y 384200

Plaats: Lierop

Toponiem: Lierop

Verwerving: onbekend

Bodemtype: zEZ21-VII*

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: IJzertijd - IJzertijd

Beschrijving: Bodemscherf.

Catalogusnummer: 2

Andere nummers: ARCHIS 14717; PEELLAND s183

Status:

Coördinaten: X 176870 / Y 376800

Plaats: Someren

Toponiem: Loovebaan

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege Middeleeuwen C - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Verschillende aardewerkvondsten en bronzen schijffibula met emaille en Maltezer kruis; 2 boomstamwaterputten. Aangetroffen bij aanleg woonwijk in 1976-1977.

Catalogusnummer: 3

Andere nummers: ARCHIS 14732; PEELLAND s212

Status:

Coördinaten: X 173580 / Y 376680

Plaats: Someren

Toponiem: Someren

Verwerving: onbekend

Bodemtype: Hd21-VII*

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Neolithicum - Neolithicum

Beschrijving: Fragment vuurstenen mes (Grand Pressigny) gevonden langs bospad.

Catalogusnummer: 4

Andere nummers: ARCHIS 14770; PEELLAND s213

Status:

Coördinaten: X 176620 / Y 377300

Plaats: Someren

Toponiem: Someren

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VI

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Midden Neolithicum B - Laat Neolithicum A

Beschrijving: Denneboomspits.

Catalogusnummer: 5

Andere nummers: ARCHIS 14771; PEELLAND s180

Status:

Coördinaten: X 176860 / Y 377160

Plaats: Someren

Toponiem: Hoevenstraat

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: IJzertijd - IJzertijd

Beschrijving: Aardewerkfragmenten en spinklos, gevonden onder esdek (70 cm -mv).

Catalogusnummer: 6

Andere nummers: ARCHIS 15575; PEELLAND s175

Status:

Coördinaten: X 176200 / Y 370250

Plaats: Someren-Heide

Toponiem: De Hutten

Verwerving: onbekend

Bodemtype: pZn21-III

Geomorfologie: 2R2

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Mesolithicum - Mesolithicum

Beschrijving: Vuursteenvondsten, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 7

Andere nummers: ARCHIS 17237; PEELLAND a014

Status:

Coördinaten: X 178880 / Y 377780

Plaats: Someren

Toponiem: Lage en Hoge Akkers

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4N8

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late IJzertijd - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Aardewerkvondsten, vnl. Late IJzertijd, 1 x blauwgrijs terra nigra-achtig.

Catalogusnummer: 8

Andere nummers: ARCHIS 17242; PEELLAND s215

Status:

Coördinaten: X 176900 / Y 376530

Plaats: Someren

Toponiem: Ripsvelden

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VI

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Neolithicum - Neolithicum

Beschrijving: Vuurstenen mes en spits (schachtdoorn).

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Romeinse tijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Fragmenten van dolium.

Catalogusnummer: 9

Andere nummers: ARCHIS 21627; PEELLAND s190

Status:

Coördinaten: X 178380 / Y 377860

Plaats: Onbekend

Toponiem: De Halm

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: ARCHIS; SAS SOMEREN

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late IJzertijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Aardewerkfragment, La Tène-armband. Nadere beschrijving ontbreekt.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Aardewerkvondsten, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 10

Andere nummers: ARCHIS 21628; PEELLAND s217

Status:

Coördinaten: X 179200 / Y 376080

Plaats: Onbekend

Toponiem: Einderakkers

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: IJzertijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Aardewerkfragmenten, nadere beschrijving ontbreekt.

Complextype: Onbekend

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Aardewerkfragment (Brunssum-Schinveld geelwit).

Catalogusnummer: 11

Andere nummers: ARCHIS 21630; PEELLAND s177

Status:

Coördinaten: X 176900 / Y 379750

Plaats: Someren

Toponiem: Vlerken

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: pZn23-V

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: IJzertijd - IJzertijd

Beschrijving: Aardewerkfragmenten, nadere omschrijving ontbreekt; daarnaast brokken basalt en metaalslakken, mogelijk niet uit IJzertijd.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Aardewerkfragmenten, nadere omschrijving ontbreekt; daarnaast brokken basalt en metaalslakken, mogelijk niet uit Late Middeleeuwen.

Catalogusnummer: 12

Andere nummers: ARCHIS 21631; PEELLAND s187

Status:

Coördinaten: X 177900 / Y 376160

Plaats: Someren

Toponiem: Zandstraat

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: IJzertijd - IJzertijd

Beschrijving: Aardewerkfragmenten, nadere beschrijving ontbreekt.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege Middeleeuwen B - Vroege Middeleeuwen B

Beschrijving: Aardewerkfragmenten, nadere beschrijving ontbreekt.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Aardewerkfragmenten, kogelpot en Brunssum-Schinveld geelwit.

Catalogusnummer: 13

Andere nummers: ARCHIS 21632; PEELLAND s198

Status:

Coördinaten: X 179320 / Y 376860

Plaats: Someren

Toponiem: Broekstraat/Steegstraat

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: EZg23w-III

Geomorfologie: 4H11

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Romeinse tijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Fragmenten gedraaid aardewerk, nadere omschrijving ontbreekt.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd

Beschrijving: Fragmenten aardewerk, kogelpot en Brunssum-Schinveld geelwit; steengoed beestje (Nieuwe Tijd gedateerd).

Catalogusnummer: 14

Andere nummers: ARCHIS 21633, 31958; PEELLAND s207, 208

Status:

Coördinaten: X 175560 / Y 381560

Plaats: Lierop

Toponiem: Steemertseweg; Steemarksweg

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ21-VII

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS; Verwers, 1991

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late IJzertijd - Laat Romeinse tijd

Beschrijving: Opgraving ROB. Huisplattegrond, hutkom en aardewerk (zowel inheems als Romeinse import).

Catalogusnummer: 15

Andere nummers: ARCHIS 30336; PEELLAND s160

Status:

Coördinaten: X 172725 / Y 381525

Plaats: Onbekend

Toponiem:

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: Zd21-VII*

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Mesolithicum - Mesolithicum

Beschrijving: Vuursteenvondsten, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 16

Andere nummers: ARCHIS 30342; PEELLAND a007, a008; AMK 1362; MONUMENTNR 45990

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 172550 / Y 377860

Plaats: Someren

Toponiem: Hoenderboom

Verwerving: literatuur

Bodemtype: Hd21-VII*

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS; AMK

Complextype: Onbekend

Datering: Vroeg Neolithicum - Midden IJzertijd

Beschrijving: 2(?) stenen bijlen.

Complextype: Grafveld, crematies

Datering: Midden Bronstijd - Late Bronstijd

Beschrijving: Urnenveld.

Catalogusnummer: 17

Andere nummers: ARCHIS 30345; PEELLAND s142

Status:

Coördinaten: X 175000 / Y 379450

Plaats: Lierop

Toponiem: Meerven-Vaarsehoef

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: Hd21-VII*

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Laat Mesolithicum - Laat Mesolithicum

Beschrijving: Vuursteenvondsten (afval, klingen, schrabber) en 1 stuk Wommersom-kwartsiet.

Catalogusnummer: 18

Andere nummers: ARCHIS 30351; PEELLAND s144

Status:

Coördinaten: X 174975 / Y 379075

Plaats: Someren

Toponiem: Kampeerterrein Philips

Verwerving: onbekend

Bodemtype: Hd21-VII*

Geomorfologie: 4L8

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Laat Paleolithicum B - Laat Paleolithicum B

Beschrijving: Schrabbers en afslagen, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 19

Andere nummers: ARCHIS 30353; PEELLAND s145

Status:

Coördinaten: X 176100 / Y 376925

Plaats: Kleine Hoeven

Toponiem: Kleine hoeven

Verwerving: onbekend

Bodemtype: EZg23-III

Geomorfologie: 2R2

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Vroeg Neolithicum B - Laat Neolithicum B

Beschrijving: Flint-Ovalbeil.

Catalogusnummer: 20

Andere nummers: ARCHIS 30360; AMK 2911

Status: terrein van hoge archeologische waarde

Coördinaten: X 174260 / Y 379480

Plaats: Lierop

Toponiem: Meervense Dijk; 't Jasper

Verwerving: onbekend

Bodemtype: Hd21-VII*

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS; AMK

Complextype: Vuursteenbewerking

Datering: Mesolithicum - Mesolithicum

Beschrijving: Vuursteenafslagen, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 21

Andere nummers: ARCHIS 30361; AMK 2911

Status: terrein van hoge archeologische waarde

Coördinaten: X 174500 / Y 379500

Plaats: Lierop

Toponiem: Meervense Dijk; 't Jasper

Verwerving: onbekend

Bodemtype: Hd21-VII*

Geomorfologie: 4L8

Bron: ARCHIS; AMK

Complextype: Vuursteenbewerking

Datering: Mesolithicum - Mesolithicum

Beschrijving: Vuursteenafslagen, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 22

Andere nummers: ARCHIS 30362; AMK 2913

Status: terrein van hoge archeologische waarde

Coördinaten: X 173165 / Y 379360

Plaats: Someren

Toponiem: Beuven

Verwerving: onbekend

Bodemtype: Hn21-VI

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS; AMK

Complextype: Vuursteenbewerking

Datering: Mesolithicum - Mesolithicum

Beschrijving: Vuursteenafslagen, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 23

Andere nummers: ARCHIS 30375; PEELLAND s159

Status:

Coördinaten: X 178650 / Y 378390

Plaats: Onbekend

Toponiem: Industrierrein Sluis 11

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: |h BEBOUW--

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Romeinse tijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Drie waterputten vervaardigd van tonnen waarin een Romeinse dakpan en aardewerkfragment. Maalsteen aangetroffen in de nabijheid.

Complextype: Onbekend

Datering: Vroege Middeleeuwen C - Vroege Middeleeuwen C

Beschrijving: Aardewerkfragmenten, nadere beschrijving ontbreekt.

Complextype: Onbekend

Datering: Nieuwe Tijd A - Nieuwe Tijd B

Beschrijving: Aardewerkfragmenten, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 24

Andere nummers: ARCHIS 30379; PEELLAND s163

Status:

Coördinaten: X 174500 / Y 375350

Plaats: Onbekend

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: Hn21-V

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Vroeg Neolithicum B - Laat Neolithicum B

Beschrijving: Vuurstenen bijl, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 25

Andere nummers: ARCHIS 30380; PEELLAND s158

Status:

Coördinaten: X 174375 / Y 375100

Plaats: Onbekend

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: Hn21-V

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Vroeg Neolithicum B - Laat Neolithicum B

Beschrijving: Vuurstenen bijl, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 26

Andere nummers: ARCHIS 30381; PEELLAND s082, s205

Status:

Coördinaten: X 178000 / Y 376000

Plaats: Onbekend

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Vroeg Neolithicum B - Laat Neolithicum B

Beschrijving: (Vuur)stenen bijl, nadere beschrijving ontbreekt. Geplaatst op kilometercoördinaat.

Complextype: Onbekend

Datering: Midden Bronstijd A - Late Bronstijd

Beschrijving: Bronzen hielbijl, nadere beschrijving ontbreekt. Geplaatst op kilometercoördinaat. Zie ook catalogusnummer 29 en 102. Vermoedelijk/mogelijk dezelfde hielbijl en melding?

Catalogusnummer: 27

Andere nummers: ARCHIS 30384; PEELLAND s219

Status:

Coördinaten: X 173370 / Y 379470

Plaats: Onbekend

Toponiem: Beuven

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: Hn21-V

Geomorfologie: 4L8

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Laat Paleolithicum B - Mesolithicum

Beschrijving: Vuursteenafval, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 28

Andere nummers: ARCHIS 30576; PEELLAND s164

Status:

Coördinaten: X 174225 / Y 374725

Plaats: Onbekend

Toponiem: De Kuilen

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: Hn21-V

Geomorfologie: 3N5

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Laat Paleolithicum B - Laat Paleolithicum B

Beschrijving: Vuursteenartefacten (w.o. Tjonger). Nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 29

Andere nummers: ARCHIS 30586; PEELLAND s168

Status:

Coördinaten: X 178000 / Y 374000

Plaats: Onbekend

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: Hn/pZn23-V

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Vroeg Neolithicum B - Late Bronstijd

Beschrijving: Stenen bijl en bronzen hielbijl, geplaatst op kilometercoördinaat. Niet zeker of deze vondsten op dezelfde plaats zijn gedaan. Zie ook catalogusnummer 26 en 102. Vermoedelijk/mogelijk dezelfde hielbijl en melding?

Catalogusnummer: 30

Andere nummers: ARCHIS 30587; PEELLAND s169

Status:

Coördinaten: X 174500 / Y 374500

Plaats: Onbekend

Toponiem: De Kuilen

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: Hn/pZn23-III

Geomorfologie: 3N5

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Vroeg Neolithicum B - Laat Neolithicum B

Beschrijving: Vuurstenen 'strijdbijltje' gevonden op 50 cm -mv. Locatie bij benadering.

Catalogusnummer: 31

Andere nummers: ARCHIS 30593; PEELLAND s171

Status:

Coördinaten: X 177300 / Y 370540

Plaats: Someren-Heide

Toponiem: Kievitsven / de Raam

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: Ln5-III

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Laat Paleolithicum B - Mesolithicum

Beschrijving: C-spits, Tjonger-spitsen en schrabbers, gevonden langs zandweg.

Catalogusnummer: 32

Andere nummers: ARCHIS 30597; PEELLAND s179

Status:

Coördinaten: X 174640 / Y 372420

Plaats: Someren-Heide

Toponiem: Boksenberg

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: Hn/Hd21-VII

Geomorfologie: 3L8

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Mesolithicum - Mesolithicum

Beschrijving: Vuurstenen artefacten en afslagen, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 33

Andere nummers: ARCHIS 31962; PEELLAND a039

Status:

Coördinaten: X 178440 / Y 377760

Plaats: Someren

Toponiem: Witvrouwenbergweg

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: 21 gebouwplattegronden en waterputten, aangetroffen in wegcunet. Geschat oppervlak nederzetting 50x80 m. Datering eind 7e tot begin 13e eeuw, continuïteit niet zeker.

Complextype: Percelering/verkaveling

Datering: Vroege Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Greppels behorende bij nederzetting.

Catalogusnummer: 34

Andere nummers: ARCHIS 32944; PEELLAND a019, s166; AMK 5117

Status: terrein van hoge archeologische waarde

Coördinaten: X 175024 / Y 372266

Plaats: Somerensche Heide

Toponiem: Boksenberg; Bergdijk

Verwerving: onbekend

Bodemtype: Hn/Hd21-VII

Geomorfologie: 3L8

Bron: ARCHIS; AMK

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: IJzertijd - IJzertijd

Beschrijving: "Urnscherven", nadere beschrijving ontbreekt. ARCHIS-waarneming ligt buiten AMK-terrein.

Catalogusnummer: 35

Andere nummers: ARCHIS 33032, 33048, 33047; PEELLAND a006, s204; AMK 2908

Status: terrein van hoge archeologische waarde

Coördinaten: X 174875 / Y 384350

Plaats: Lierop

Toponiem: Lungendonk

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: Hn21-VI

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS

Complextype: Urnenveld

Datering: Late Bronstijd - IJzertijd

Beschrijving: 3 grafheuvels, gedeeltelijk vernield bij ontginning. Urnen aangetroffen, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 36

Andere nummers: ARCHIS 33071, 33063, 33082, 33088; PEELLAND a002, a004; s143; AMK 1361; MONUMENTNR 45989

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 175000 / Y 379150

Plaats: Onbekend

Toponiem: Philips Kampeerterrein

Verwerving: opgraving

Bodemtype: Hd21-VII*

Geomorfologie: 4L8

Bron: ARCHIS; AMK; Modderman, 1955; 1963; 1972

Complextype: Urnenveld

Datering: Midden Bronstijd - Vroege IJzertijd

Beschrijving: Opgravingen ROB. Modderman 1955: 6 grafheuvels met kinggreppels, vierkante greppels en een paalkrans. Crematieresten zowel met als zonder urn. In de urnen verder aardewerk, ijzeren armbanden en een vingerring aangetroffen. Modderman 1963: Grafheuvel met kringgreppel, een palenkrans en twee 'dodenhuisjes'. Daarnaast urnen aangetroffen. Modderman 1972: Urnen, fragmenten van bronzen armband c.q. vingerring.

Catalogusnummer: 37

Andere nummers: ARCHIS 33990; PEELLAND s138

Status:

Coördinaten: X 179175 / Y 377550

Plaats: Onbekend

Toponiem: Broekstraat; Punderman

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: |b AFGRAV--

Geomorfologie: 4H11

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Waterput en aardewerkfragmenten w.o. Pingsdorf. Ook coördinaten 179180/377580.

Catalogusnummer: 38

Andere nummers: ARCHIS 33994; PEELLAND s141

Status:

Coördinaten: X 176310 / Y 381120

Plaats: Lierop

Toponiem: Boomen

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: cHn23-V

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Nieuwe Tijd - Nieuwe Tijd

Beschrijving: Waterput met bakstenen opbouw gevonden onder vloer 17e eeuwse boerderij.

Catalogusnummer: 39

Andere nummers: ARCHIS 33998, 52133; PEELLAND a023, s149; AMK 1364; 15880

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde (AMK-nr 1364: beschermd)

Coördinaten: X 177500 / Y 378740

Plaats: Someren

Toponiem: Edelenburg; Edenburg; Elenburg

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: pZn23-VI

Geomorfologie: 2M13

Bron: ARCHIS; AMK

Complextype: Havezathe/ridderhofstad

Datering: Late Middeleeuwen B - Nieuwe Tijd B

Beschrijving: Fundering met gracht met veel vondstmateriaal uit 16e en 17e eeuw. In het centrum veel puin. Zie ook cat.nr. 54)

Catalogusnummer: 40

Andere nummers: ARCHIS 34000; PEELLAND s151

Status:

Coördinaten: X 176550 / Y 379850 (is juiste coördinaat).

Plaats: Someren

Toponiem: Vladeraken; Vlerken

Verwerving: literatuur

Bodemtype: pZn23-V

Geomorfologie: 4H11

Bron: ARCHIS

Complextype: Havezathe/ridderhofstad

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Kasteel Vladeraken. Ook coördinaten 176750/379765 en 176900 / 379900

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Twee hoeven bij kasteel Vladeraken. Ook coördinaten 176750/379765 en 176900 / 379900.

Catalogusnummer: 41

Andere nummers: ARCHIS 34019; PEELLAND s152

Status:

Coördinaten: X 177035 / Y 378525

Plaats: Onbekend

Toponiem: Grimberg; Grimbergen; Slievenstraat

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: pZn23-VI

Geomorfologie: 2M13

Bron: ARCHIS

Complextype: Kasteel

Datering: Late Middeleeuwen B - Nieuwe Tijd

Beschrijving: Baksteen- en dakleifragmenten, mogelijk afkomstig van kasteel Grimburg. Volgens Coenen, 2001 p 131. Gaat het niet om een kasteel.

Catalogusnummer: 42

Andere nummers: PEELLAND s138

Status:

Coördinaten: X 179175 / Y 377550

Plaats: Nederzetting, onbepaald

Toponiem: Broekstraat; Punderman

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: |b AFGRAV--

Geomorfologie: 4H11

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late IJzertijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Nadere beschrijving ontbreekt. Ook coördinaten 179180/377580.

Catalogusnummer: 43

Andere nummers: ARCHIS 34020; PEELLAND a012, s153; AMK 1360; MONUMENTNR 45988

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 177750 / Y 378100

Plaats: Onbekend

Toponiem: Lambertuskerk; Nachtegaallaan; Kerkstraat

Verwerving: onbekend

Bodemtype: |h BEBOUW--

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: ARCHIS; AMK

Complextype: Kerk

Datering: Late Middeleeuwen B - Nieuwe Tijd A

Beschrijving: Sint-Lambertuskerk en kerkhof, gebouwd voor 1436(?). Kerk bestaat al in het begin van de dertiende eeuw. In fasen gesloopt (1868, 1885). Funderingen nog aanwezig.

Catalogusnummer: 44

Andere nummers: ARCHIS 34037

Status:

Coördinaten: X 177730 / Y 377830

Plaats: Onbekend

Toponiem:

Verwerving: onbekend

Bodemtype: |h BEBOUW--

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd B

Beschrijving: Waterput (tonput), nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 45

Andere nummers: ARCHIS 34038; PEELLAND s157

Status:

Coördinaten: X 177980 / Y 377980

Plaats: Onbekend

Toponiem: Kerkeindje

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd B

Beschrijving: Waterput (tonput), nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 46

Andere nummers: ARCHIS 37216; PEELLAND s246

Status:

Coördinaten: X 177570 / Y 376940

Plaats: Someren

Toponiem: Postel

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: |h BEBOUW--

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Nieuwe Tijd B - Nieuwe Tijd C

Beschrijving: Twee waterputten (gemetseld en uit gestapelde pluggen), aardewerkvondsten uit eind 18e/begin 19e eeuw en grondsporen.

Catalogusnummer: 47

Andere nummers: ARCHIS 44531; PEELLAND s240

Status:

Coördinaten: X 176780 / Y 375980

Plaats: Someren

Toponiem: Ripsvelden; Kerkendijk

Verwerving: onbekend

Bodemtype: pZg23-V

Geomorfologie: 2M13

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Vroeg Romeinse tijd - Midden Romeinse tijd

Beschrijving: Sestertius.

Catalogusnummer: 48

Andere nummers: ARCHIS 44532; PEELLAND s241

Status:

Coördinaten: X 178300 / Y 377500

Plaats: Someren

Toponiem: Achterweg

Verwerving: onbekend

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Vroeg Romeinse tijd - Midden Romeinse tijd

Beschrijving: Sestertius.

Catalogusnummer: 49

Andere nummers: ARCHIS 44533; PEELLAND s242

Status:

Coördinaten: X 176880 / Y 376660

Plaats: Someren

Toponiem: Ripsvelden; Dellerweg

Verwerving: onbekend

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Laat Mesolithicum - Midden Neolithicum

Beschrijving: Transversale spits.

Catalogusnummer: 50

Andere nummers: ARCHIS 44534; PEELLAND s188

Status:

Coördinaten: X 178780 / Y 378120

Plaats: Someren

Toponiem: Beemdstraat

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: |h BEBOUW--

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Midden Romeinse tijd B - Midden Romeinse tijd B

Beschrijving: Diverse aardewerkfragmenten, maalsteen, dakpannen en glasfragment. Aangetroffen bij opgraving SRV-terrein (1989).

Catalogusnummer: 51

Andere nummers: ARCHIS 44535; PEELLAND s202

Status:

Coördinaten: X 179400 / Y 375800

Plaats: Someren

Toponiem: Einderakkers

Verwerving: opgraving

Bodemtype: EZg23w-III

Geomorfologie: 4H11

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Neolithicum - Neolithicum

Beschrijving: Vuurstenen kling, geretoucheerd.

Catalogusnummer: 51

Andere nummers: ARCHIS 44535; PEELLAND s202

Status:

Coördinaten: X 179400 / Y 375800

Plaats: Someren

Toponiem: Einderakkers

Verwerving: opgraving

Bodemtype: EZg23w-III

Geomorfologie: 4H11

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: IJzertijd - Vroege Middeleeuwen B

Beschrijving: Zeer veel aardewerkfragmenten (vnl. IJzertijd), Romeinse munt, spinklosjes, paalsporen. Vroeg-middeleeuws materiaal betreft slechts 1 kogelpot-scherf. Ook paalkuilen waargenomen (1989).

Catalogusnummer: 52

Andere nummers: ARCHIS 45112; PEELLAND a013

Status:

Coördinaten: X 178950 / Y 376800

Plaats: Someren

Toponiem: Kievitsakkers

Verwerving: boring

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: IJzertijd - Nieuwe Tijd

Beschrijving: Aardewerkfragmenten, verbrand bot, brokken tefriet en huttenleem aangetroffen bij veldverkenning booronderzoek. Meeste vondsten uit esdek. Onder esdek plaatselijk cultuurlaag aangetroffen, wsch. Laat-Middeleeuws maar voor 1200. Enkele IJzertijd-scherven in grondsporen. Geplaatst op centrumcoördinaat plangebied. Booronderzoek Grontmij.

Catalogusnummer: 53

Andere nummers: ARCHIS 105942; PEELLAND a005

Status:

Coördinaten: X 172550 / Y 377860

Plaats: Someren

Toponiem: Rond Venneke

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: Hd21-VII*

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafveld, onbepaald

Datering: Late Bronstijd - Vroege IJzertijd

Beschrijving: Aardewerkfragmenten.

Complextype: Onbekend

Datering: Mesolithicum - Mesolithicum

Beschrijving: Vuursteenafval. In ARCHIS onjuist als grafveld opgenomen. Veldverkenning RAAP.

Catalogusnummer: 54

Andere nummers: ARCHIS 52133

Status:

Coördinaten: X 177500 / Y 378740

Plaats: Someren

Toponiem: Elenburgweg

Verwerving: opgraving

Bodemtype: pZn23-VI

Geomorfologie: 2M13

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd B

Beschrijving: Kuil aangetroffen ten zuidoosten van gracht, functie en datering onduidelijk. Zie ook cat.nr. 39 en voorts Coenen, 2001, p 129.

Catalogusnummer: 55

Andere nummers: ARCHIS 52148

Status:

Coördinaten: X 175380 / Y 381780

Plaats: Lierop

Toponiem: Kerkenhuis

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ21-V

Geomorfologie: 2R2

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Neolithicum - Neolithicum

Beschrijving: Geretoucheerde vuursteenafslag.

Catalogusnummer: 56

Andere nummers: ARCHIS 21629; PEELLAND s181

Status:

Coördinaten: X 176640 / Y 377060

Plaats: Onbekend

Toponiem: Hollestraat Loovebaan

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: zEZ23-VI

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: IJzertijd - IJzertijd

Beschrijving: Aardewerkfragmenten.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege Middeleeuwen C - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Aardewerkfragmenten. Paalgaten van huiswand en spiekers.

Catalogusnummer: 57

Andere nummers: ARCHIS 30338; PEELLAND s139

Status:

Coördinaten: X 172550 / Y 377800

Plaats: Onbekend

Toponiem: Hoenderboom

Verwerving: onbekend

Bodemtype: Hd21-VII*

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Paleolithicum - Bronstijd

Beschrijving: Vuursteenartefacten en afslagen, niet gedateerd.

Catalogusnummer: 58

Andere nummers: ARCHIS 30343; PEELLAND s140

Status:

Coördinaten: X 179175 / Y 377575

Plaats: Onbekend

Toponiem:

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: |b AFGRAV--

Geomorfologie: 4H11

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Laat Paleolithicum B - Laat Paleolithicum B

Beschrijving: Vuursteenartefacten w.o. Tjonger.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: IJzertijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Aardewerkfragmenten.

Catalogusnummer: 59

Andere nummers: ARCHIS 30358; PEELLAND s156; AMK 2912

Status: terrein van hoge archeologische waarde

Coördinaten: X 173159 / Y 380829

Plaats: Lierop

Toponiem: Moorsel; Blauwe Kei

Verwerving: literatuur

Bodemtype: Hd21-VII*

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS; AMK

Complextype: Vuursteenbewerking

Datering: Mesolithicum - Mesolithicum

Beschrijving: Vuursteenafslagen, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 60

Andere nummers: ARCHIS 30359; AMK 2910

Status: terrein van hoge archeologische waarde

Coördinaten: X 173320 / Y 380230

Plaats: Lierop

Toponiem: Moorsel; Lieropsche Heide

Verwerving: onbekend

Bodemtype: Hd21-VII*

Geomorfologie: 4L8

Bron: ARCHIS; AMK

Complextype: Vuursteenbewerking

Datering: Mesolithicum - Mesolithicum

Beschrijving: Vuursteenafslagen, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 61

Andere nummers: ARCHIS 30363

Status:

Coördinaten: X 178650 / Y 378390

Plaats: Onbekend

Toponiem: Fabrieksterrein Sluis 11

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: |h BEBOUW--

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Laat Paleolithicum B - Laat Paleolithicum B

Beschrijving: Vuurstenen klingen, spitsen, kernen en afval. Mogelijk ook mesolithisch materiaal.

Catalogusnummer: 62

Andere nummers: ARCHIS 30383; PEELLAND s218

Status:

Coördinaten: X 172930 / Y 377740

Plaats: Onbekend

Toponiem: Hoenderboom

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: Hd21-VII*

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Mesolithicum - Mesolithicum

Beschrijving: Vuursteenartefacten en afval.

Catalogusnummer: 63

Andere nummers: ARCHIS 30581; PEELLAND s167, s172; AMK 5118

Status: terrein van hoge archeologische waarde

Coördinaten: X 174650 / Y 371800

Plaats: Onbekend

Toponiem: Boksenberg

Verwerving: onbekend

Bodemtype: Hn/Hd21-VII

Geomorfologie: 4L8

Bron: ARCHIS; AMK

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Neolithicum - Neolithicum

Beschrijving: Vuurstenen bijlen en geretoucheerde kling.

Catalogusnummer: 64

Andere nummers: ARCHIS 30596; PEELLAND s173

Status:

Coördinaten: X 175370 / Y 372000

Plaats: Onbekend

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: Hn/Hd21-VII

Geomorfologie: 3L8

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Mesolithicum - Mesolithicum

Beschrijving: Vuursteenartefacten en afslagen.

Catalogusnummer: 65

Andere nummers: ARCHIS 30598; PEELLAND s174

Status:

Coördinaten: X 174760 / Y 374960

Plaats: Somerensche Heide

Toponiem:

Verwerving: onbekend

Bodemtype: Hn/pZn23-V

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Neolithicum - Neolithicum

Beschrijving: Vuursteenartefacten en afslagen, 2 maalstenen en 3 klopstenen.

Catalogusnummer: 66

Andere nummers: ARCHIS 30624; PEELLAND s220

Status:

Coördinaten: X 177000 / Y 377000

Plaats: Onbekend

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Vroeg Neolithicum B - Bronstijd

Beschrijving: Stenen beitel. Geplaatst op kilometercoördinaat.

Catalogusnummer: 67

Andere nummers: ARCHIS 32790; PEELLAND s165

Status:

Coördinaten: X 173625 / Y 374050

Plaats: Someren

Toponiem: Kraayenstark

Verwerving: opgraving

Bodemtype: Hn21-VII

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS

Complextype: Grafheuvel, crematie

Datering: Vroege IJzertijd - Vroege IJzertijd

Beschrijving: Grafheuvel waarin crematieresten, 2 urnen, een kromgebogen ca 90 cm lang ijzeren Hallstatt zwaard en een bronzen ring. Het graf is in 1939 door grondwerkers, werkzaam in het kader van de werkverschaffing ontdekt. De grote heuvel is in 1964 volledig weggegraven. Het urnenveld strekte zich vermoedelijk in zuidwestelijke richting uit. Enkele urnen in bezit van de HKK De Vonder, afkomstig van de heer van der Heyden (Someren-Heide) komen mogelijk hier vandaan.

Catalogusnummer: 68

Andere nummers: ARCHIS 32798

Status:

Coördinaten: X 173700 / Y 374050

Plaats: Somerensche Heide

Toponiem: Kraayenstark

Verwerving: archeologische inspectie

Bodemtype: Hn21-VII

Geomorfologie: 3N8

Bron: ARCHIS

Complextype: Urnenveld

Datering: Vroege IJzertijd - Vroege IJzertijd

Beschrijving: Urn, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 69

Andere nummers: ARCHIS 33063; PEELLAND a002, a004; AMK 1361; MONUMENTNR 45989

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 175000 / Y 379150

Plaats: Onbekend

Toponiem: Philips Kampeerterein

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: Hd21-VII*

Geomorfologie: 4L8

Bron: ARCHIS; AMK

Complextype: Grafheuvel, onbepaald

Datering: Laat Neolithicum - IJzertijd

Beschrijving: Vondst van 3 urnen en een stenen bijl.

Catalogusnummer: 70

Andere nummers: ARCHIS 33995; PEELLAND s146

Status:

Coördinaten: X 178825 / Y 378030

Plaats: Onbekend

Toponiem: Lage Akkers

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: |h BEBOUW--

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Waterput en aardewerkfragmenten.

Catalogusnummer: 71

Andere nummers: ARCHIS 33996, 34039; PEELLAND s147

Status:

Coördinaten: X 178150 / Y 378510

Plaats: Someren

Toponiem: Akkerweg

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: EZg23-III

Geomorfologie: 4K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Graf, onbepaald

Datering: Vroege Middeleeuwen B - Vroege Middeleeuwen B

Beschrijving: Lanspunt, mogelijk afkomstig uit Merovingisch graf.

Catalogusnummer: 72

Andere nummers: ARCHIS 33997, 52136; PEELLAND a022, a038; s148; AMK 1363; 2917

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde (AMK-nr 1363: beschermd)

Coördinaten: X 176400 / Y 377750

Plaats: Someren

Toponiem: De Donk; Houtbroekse Loop; Vaarselstraat

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: zEZ23-V

Geomorfologie: 2R2

Bron: ARCHIS

Complextype: Kasteel

Datering: Late Middeleeuwen B - Nieuwe Tijd A

Beschrijving: Resten van kasteel De Donk. Funderingen en bakstenen aangetroffen. Muurresten, uitbraaksleuven en gracht, datering 16e eeuw tot begin 18e eeuw. Enkele vondsten. Ook proefsleuvenonderzoek ROB.

Catalogusnummer: 73

Andere nummers: ARCHIS 34021; PEELLAND s154

Status:

Coördinaten: X 177200 / Y 378375

Plaats: Someren

Toponiem: Wolfsnest; Wolfnest; Slievenstraat

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VI

Geomorfologie: 2M13

Bron: ARCHIS

Complextype: Kasteel

Datering: Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd A

Beschrijving: Kasteel Wolfsnest. Gracht aangetroffen, nog zichtbaar op AHN.

Catalogusnummer: 74

Andere nummers: ARCHIS 34101

Status:

Coördinaten: X 178840 / Y 378280

Plaats: Onbekend

Toponiem:

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: zVz-II

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen B - Nieuwe Tijd B

Beschrijving: Aardewerk- en glasfragmenten, aalsteker.

Catalogusnummer: 75

Andere nummers: ARCHIS 44529; PEELLAND a035, s178

Status:

Coördinaten: X 176620 / Y 377300

Plaats: Someren

Toponiem: Ooyvaarsrijt ; Sparrestraat 5-7

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: zEZ23-VI

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: IJzertijd - Late Middeleeuwen

Beschrijving: Aardewerkfragmenten, wv. 1 Karolingisch, bronzen everzwijnkopje.

Catalogusnummer: 76

Andere nummers: ARCHIS 44536; PEELLAND s243

Status:

Coördinaten: X 178160 / Y 376600

Plaats: Someren

Toponiem: Boerenkamplaan 13

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: zEZ23-VI

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: ARCHIS

Complextype: Stad

Datering: Nieuwe Tijd B - Nieuwe Tijd B

Beschrijving: Potje met munten wv. 20 zilveren (17e en 18e eeuws).

Catalogusnummer: 77

Andere nummers: ARCHIS 44986

Status:

Coördinaten: X 173875 / Y 374150

Plaats: Somerensche Heide

Toponiem: Maarheezerdijk

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: Hn21-VII

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Laat Paleolithicum B - Neolithicum

Beschrijving: Honderden vuursteenartefacten en afslagen.

Catalogusnummer: 78

Andere nummers: ARCHIS 45888

Status:

Coördinaten: X 177553 / Y 377386

Plaats: Someren

Toponiem: Postelstraat 8

Verwerving: onbekend

Bodemtype: |h BEBOUW--

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: ARCHIS

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Nieuwe Tijd B - Nieuwe Tijd C

Beschrijving: Grondsporen. Sloopbegeleiding pand uit 1813.

Catalogusnummer: 79

Andere nummers: ARCHIS 200015; PEELLAND s237

Status:

Coördinaten: X 176160 / Y 381260

Plaats: Lierop

Toponiem: Boomen

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: zEZ21-VII

Geomorfologie: 3K14

Bron: ARCHIS; SAS SOMEREN

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege Middeleeuwen C - Vroege Middeleeuwen D

Beschrijving: Maalsteen (tefriet). De steen zou zijn gevonden bij de bouw van een stal, rond 1880 door de grootvader van de heer J.P.A. van Asten, voormalig bewoner van Laan ten Boomen 31. De heer J. van Asten meldde deze vondst reeds op 17 april 1980. Maar pas in 1999 is deze vondst door tussenkomst van amateur-archeoloog Johan Otten (Lierop) via de archeologische dienst Eindhoven in Archis terecht gekomen. De vondst is beschreven door Nico Arts. De (hand)molensteen betreft volgens de beschrijvers een looper (bovenste molensteen) met een diameter van 36-37 cm en een maximale dikte van 9,7 cm. In het midden is een spilgat met een doorsnede van 8,5-11,3 cm. In de zijkant zit een gat voor de bevestiging van een (houten) handgreep.

Catalogusnummer: 80

Andere nummers: ARCHIS 30378; PEELLAND s162

Status:

Coördinaten: X 177290 / Y 377060

Plaats: Onbekend

Toponiem: Postheuvel

Verwerving: literatuur

Bodemtype: |h BEBOUW--

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: ARCHIS

Complextype: Onbekend

Datering: Neolithicum - Midden Bronstijd

Beschrijving: Stenen bijl.

Catalogusnummer: 81

Andere nummers: ARCHIS 53655; PEELLAND a007; AMK 1362; MONUMENTNR 45990

Status: terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Coördinaten: X 172600 / Y 377900

Plaats: Someren

Toponiem: Hoenderboom

Verwerving: boring

Bodemtype: Hd21-VII*

Geomorfologie: 3L5

Bron: ARCHIS; AMK

Complextype: Onbekend

Datering: Mesolithicum - Neolithicum

Beschrijving: Vuursteenafslagen.

Complextype: Onbekend

Datering: Late Bronstijd - IJzertijd

Beschrijving: Aardewerkfragmenten.

Catalogusnummer: 82

Andere nummers: ARCHIS 14211; PEELLAND a020, s170; AMK 14891

Status: terrein van hoge archeologische waarde

Coördinaten: X 174484 / Y 381158

Plaats: Lierop

Toponiem: Heiend

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: zEZ21-VII

Geomorfologie: 4K14

Bron: AMK

Complextype: Landbouw

Datering: Middeleeuwen - Middeleeuwen

Beschrijving: Oude akkerlaag onder esdek en (ongedateerde) sporen van bewoning.

Catalogusnummer: 83

Andere nummers: PEELLAND a21; AMK 2918

Status: terrein van hoge archeologische waarde

Coördinaten: X 176294 / Y 381332

Plaats: Boomen

Toponiem: Boomen-Noord

Verwerving: onbekend

Bodemtype: cHn23-V

Geomorfologie: 3K14

Bron: AMK

Complextype: Kasteel

Datering: Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd

Beschrijving: Mogelijke fundamenten kasteel Lierop. Locatie echter onwaarschijnlijk, vermoedelijk gaat het om het slotje van stipdonk.(cat.nr. 213)

Catalogusnummer: 84

Andere nummers: PEELLAND s227

Status:

Coördinaten: X 176850 / Y 375950

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: pZg23-V

Geomorfologie: 2M13

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Romeinse tijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Sestertius Domitianus. Mogelijk dezelfde als ARCHIS 44531?

Catalogusnummer: 85

Andere nummers: PEELLAND s235

Status:

Coördinaten: X 176500 / Y 380000

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: zVz-II

Geomorfologie: 1R4

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Depot

Datering: Late Bronstijd - Vroege IJzertijd

Beschrijving: Bronzen speerpunt. Geplaatst op administratieve coördinaat.

Catalogusnummer: 86

Andere nummers: PEELLAND s223

Status:

Coördinaten: X 178600 / Y 376400

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 3L5

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Romeinse tijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Sestertius Hadrianus.

Catalogusnummer: 87

Andere nummers: PEELLAND s224

Status:

Coördinaten: X 178400 / Y 377400

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Romeinse tijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Denarius Trajanus.

Catalogusnummer: 88

Andere nummers: PEELLAND s226

Status:

Coördinaten: X 178700 / Y 377500

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Romeinse tijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Denarius Trajanus.

Catalogusnummer: 89

Andere nummers: PEELLAND s228

Status:

Coördinaten: X 177600 / Y 378300

Plaats: Someren

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Romeinse tijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Sestertius.

Catalogusnummer: 90

Andere nummers: PEELLAND s229

Status:

Coördinaten: X 179175 / Y 377525

Plaats: Someren

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: |b AFGRAV--

Geomorfologie: 4H11

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Romeinse tijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Sestertius Vespasianus en as van Marcus Aurelius.

Catalogusnummer: 91

Andere nummers: PEELLAND s230

Status:

Coördinaten: X 178700 / Y 377225

Plaats: Someren

Toponiem: Hoge Akkers

Verwerving: onbekend

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Romeinse tijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Munt van Magnentius.

Catalogusnummer: 92

Andere nummers: PEELLAND s231

Status:

Coördinaten: X 179960 / Y 374950

Plaats: Someren

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: zVz/pZg23-II/II

Geomorfologie: 1R4

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Paleolithicum - Neolithicum

Beschrijving: 2 vuursteen bijlen en 2 schrabbers. Waarschijnlijk niet allemaal van dezelfde locatie.

Catalogusnummer: 93

Andere nummers: PEELLAND s232

Status:

Coördinaten: X 178800 / Y 378050

Plaats: Someren

Toponiem: Hoge Akkers

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: |h BEBOUW--

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Romeinse tijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Sestertius Nero.

Complextype: Onbekend

Datering: Vroege Middeleeuwen - Vroege Middeleeuwen

Beschrijving: Merovingisch leerbeslag van stijgbeugel.

Catalogusnummer: 94

Andere nummers: PEELLAND s233

Status:

Coördinaten: X 178500 / Y 377800

Plaats: Someren

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Zilveren munt uit Luik van Jan van Aps, penning Hoei.

Catalogusnummer: 95

Andere nummers: PEELLAND s225

Status:

Coördinaten: X 178400 / Y 377370

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Romeinse tijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Denarius Q.C.M.P.I.

Catalogusnummer: 96

Andere nummers: PEELLAND s197

Status:

Coördinaten: X 179250 / Y 377250

Plaats: Someren

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: EZg23w-III

Geomorfologie: 4H11

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late IJzertijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Aardewerk, natuursteen maalsteen.

Catalogusnummer: 97

Andere nummers: PEELLAND s199

Status:

Coördinaten: X 178550 / Y 376650

Plaats: Someren

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Romeinse tijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Aardewerk. Nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 98

Andere nummers: PEELLAND s200

Status:

Coördinaten: X 179300 / Y 376200

Plaats: Someren

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: EZg23w-III

Geomorfologie: 4H11

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: IJzertijd - IJzertijd

Beschrijving: Aardewerk. Nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 99

Andere nummers: PEELLAND s201

Status:

Coördinaten: X 179300 / Y 376050

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: EZg23w-III

Geomorfologie: 4H11

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: IJzertijd - IJzertijd

Beschrijving: Aardewerk. Nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 100

Andere nummers: PEELLAND s202

Status:

Coördinaten: X 179370 / Y 375750

Plaats: Someren

Toponiem:

Verwerving: opgraving

Bodemtype: EZg23w-III

Geomorfologie: 4H11

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Paleolithicum - Neolithicum

Beschrijving: Geen nadere beschrijving.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late IJzertijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Aardewerk, munt, paalkuilen.

Catalogusnummer: 101

Andere nummers: PEELLAND s203

Status:

Coördinaten: X 179450 / Y 375500

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: EZg23w-III

Geomorfologie: 4H11

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Romeinse tijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Aardewerk. Nadere beschrijving ontbreekt. Aangekomen bij veldverkenning.

Catalogusnummer: 102

Andere nummers: PEELLAND s236

Status:

Coördinaten: X 179500 / Y 376000

Plaats: Someren

Toponiem:

Verwerving: onbekend

Bodemtype: EZg23w-III

Geomorfologie: Water

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Depot

Datering: Midden Bronstijd - Midden Bronstijd

Beschrijving: Bronzen hielbijl. Waarschijnlijk geplaatst op administratieve coördinaat. Zie ook catalogusnummer 26. Vermoedelijk dezelfde hielbijl.

Catalogusnummer: 103

Andere nummers: PEELLAND s206

Status:

Coördinaten: X 181320 / Y 371820

Plaats: Someren

Toponiem: Somerense Peel

Verwerving: literatuur

Bodemtype: Hn/pZn23-VI

Geomorfologie: 3L5

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Late Bronstijd - Vroege IJzertijd

Beschrijving: Urn met as.

Catalogusnummer: 104

Andere nummers: PEELLAND s272

Status:

Coördinaten: X 176300 / Y 377000

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: zEZ23-VI

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Hoeve Ten Rode.

Catalogusnummer: 105

Andere nummers: PEELLAND s234

Status:

Coördinaten: X 173820 / Y 373720

Plaats: Someren

Toponiem: Kraaijenstark

Verwerving: onbekend

Bodemtype: Hn21-V

Geomorfologie: 3L5

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Romeinse tijd - Romeinse tijd

Beschrijving: 42 koperen munten 1e eeuw, gevonden in 1936 tijdens ontginning op de heide. Munten zaten in een kluit bij elkaar.

Catalogusnummer: 106
Andere nummers: PEELLAND s263
Status:
Coördinaten: X 175900 / Y 379000
Plaats: Someren
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: kpZg23-III
Geomorfologie: 2R2
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd
Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Hoeve Ten Gheester.

Catalogusnummer: 107
Andere nummers: PEELLAND s264
Status:
Coördinaten: X 176900 / Y 378800
Plaats:
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: pZn23-VI
Geomorfologie: 2M13
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd
Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Goed Lijndauwen.

Catalogusnummer: 108
Andere nummers: PEELLAND s265
Status:
Coördinaten: X 177000 / Y 378850
Plaats:
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: pZn23-V
Geomorfologie: 2M13
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd
Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Goed Alphen.

Catalogusnummer: 109
Andere nummers: PEELLAND s266
Status:
Coördinaten: X 177200 / Y 379200
Plaats:
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: pZn23-V
Geomorfologie: 3K14
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd
Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Hoeve Slieven.

Catalogusnummer: 110

Andere nummers: PEELLAND s267

Status:

Coördinaten: X 177850 / Y 379250

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: EZg23-III

Geomorfologie: 4H11

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Hoeve Ten Bossche.

Catalogusnummer: 111

Andere nummers: PEELLAND s268

Status:

Coördinaten: X 175850 / Y 377800

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: zEZ23-VI

Geomorfologie: 3K14

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Hoeve Op Varsel.

Catalogusnummer: 112

Andere nummers: PEELLAND s269

Status:

Coördinaten: X 175900 / Y 377650

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: zEZ23-VII

Geomorfologie: 3K14

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Hoeve Zantvoort.

Catalogusnummer: 113

Andere nummers: PEELLAND s261

Status:

Coördinaten: X 175600 / Y 378800

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: zEZ23-VI

Geomorfologie: 3K14

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Hoeve Houtbroeck.

Catalogusnummer: 114

Andere nummers: PEELLAND s271

Status:

Coördinaten: X 176750 / Y 377600

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: zEZ23-VI

Geomorfologie: 3K14

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Goed Ten Waterlaet.

Catalogusnummer: 115

Andere nummers: PEELLAND s260

Status:

Coördinaten: X 175100 / Y 378250

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: zEZ21-VI

Geomorfologie: 3L5

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Hoeve Hoijsen.

Catalogusnummer: 116

Andere nummers: PEELLAND s273

Status:

Coördinaten: X 176700 / Y 376800

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: zEZ23-VI

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Twee hoeven Eckerbroek.

Catalogusnummer: 117

Andere nummers: PEELLAND s274

Status:

Coördinaten: X 176700 / Y 376700

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: zEZ23-VI

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Hoeve Eckerbroek, later Balhoeijsense hoeve.

Catalogusnummer: 118
Andere nummers: PEELLAND s275
Status:
Coördinaten: X 177200 / Y 376250
Plaats:
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: zEZ23-VI
Geomorfologie: Bebouwing
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd
Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Groot Eckerbroek.

Catalogusnummer: 119
Andere nummers: PEELLAND s276
Status:
Coördinaten: X 177500 / Y 377050
Plaats:
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: |h BEBOUW--
Geomorfologie: Bebouwing
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd
Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Postel, "nabij de Heuvel en een grote Linde".

Catalogusnummer: 121
Andere nummers: PEELLAND s277
Status:
Coördinaten: X 178350 / Y 376400
Plaats:
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: zEZ23-VI
Geomorfologie: Bebouwing
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd
Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Goed Ter Eijcke of Te Schoet, mogelijk gelegen in de nabijheid van de Kruseik in Someren.

Catalogusnummer: 122
Andere nummers: PEELLAND s278
Status:
Coördinaten: X 178450 / Y 376350
Plaats:
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: zEZ23-VI
Geomorfologie: Bebouwing
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd
Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Goed Op Schoot.

Catalogusnummer: 123
Andere nummers: PEELLAND s279
Status:
Coördinaten: X 178050 / Y 376600
Plaats:
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: |h BEBOUW--
Geomorfologie: Bebouwing
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Kapel
Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Op het kruispunt van wegen Keizerstraat, Dorpsstraat, Zandstraat en de weg naar Schoot in het buurtschap Opstal stond een grote oude boom en de kapel van Opstal: Maria- en Antoniuskapel.

Catalogusnummer: 124
Andere nummers: PEELLAND s280
Status:
Coördinaten: X 177300 / Y 376300
Plaats:
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: zEZ23-VI
Geomorfologie: Bebouwing
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd
Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Klein Eckerbroek.

Catalogusnummer: 125
Andere nummers: PEELLAND s270
Status:
Coördinaten: X 176300 / Y 377000
Plaats: Someren
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: zEZ23-VI
Geomorfologie: Bebouwing
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd
Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Hoeve Ter Hofstad.

Catalogusnummer: 126
Andere nummers: PEELLAND s251
Status:
Coördinaten: X 174300 / Y 383850
Plaats:
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: zEZ21-VII*
Geomorfologie: 3K14
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd
Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Hoeve Ten Berge.

Catalogusnummer: 127

Andere nummers: PEELLAND s248

Status:

Coördinaten: X 174650 / Y 383450

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: zEZ21-VII*

Geomorfologie: 3L5

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Hoeve Ten Eijnde.

Catalogusnummer: 128

Andere nummers: PEELLAND s262

Status:

Coördinaten: X 175700 / Y 378450

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: zEZ23-VI

Geomorfologie: 3K14

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Hoeve van Nollekinus in het Houtbroek.

Catalogusnummer: 129

Andere nummers: PEELLAND s250

Status:

Coördinaten: X 174850 / Y 383250

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: zEZ21-VI

Geomorfologie: 3L5

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Kapel

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Sint Nicolaaskapel te Hersel gewijd aan Maria en St. Antonius. Genoemd in 1457, gesloopt in 1659. Bron, Coenen, 2001, p. 108, 182

Catalogusnummer: 130

Andere nummers: PEELLAND s252

Status:

Coördinaten: X 173950 / Y 381600

Plaats: Someren

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: Hn21-VI

Geomorfologie: 3L5

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Hoeve Oeijenbraken.

Catalogusnummer: 131

Andere nummers: PEELLAND s253

Status:

Coördinaten: X 175550 / Y 381250

Plaats: Lierop

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: |h BEBOUW--

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Kerk

Datering: Late Middeleeuwen A – Nieuwe Tijd

Beschrijving: Voormalige kerk van Lierop en kerkhof. Bestaat vermoedelijk al begin 12^{de} eeuw. Bouw Gotische kerk in de 15^{de} eeuw. Gesloopt in 1898. Gewijd aan Sint Salvator. In de directe nabijheid (ten zuidwesten van de oude kerk vervangen door de huidige Koepelkerk (1892). Eerder coördinaat (vervalt hiermee): 175550 / 381200

Catalogusnummer: 132

Andere nummers: PEELLAND s254

Status:

Coördinaten: X 175250 / Y 380900

Plaats: Lierop

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: |h BEBOUW--

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Hoeve Ter Hofstad.

Catalogusnummer: 133

Andere nummers: PEELLAND s255

Status:

Coördinaten: X 173500 / Y 380650

Plaats: Someren

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: Hn21-VI

Geomorfologie: 3L5

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Hoeve van Moorsel. Coördinaat klopt waarschijnlijk niet (Y was 380500)

Catalogusnummer: 134

Andere nummers: PEELLAND s256

Status:

Coördinaten: X 176250 / Y 381300

Plaats: Someren

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: cHn23-V

Geomorfologie: 3K14

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Hoeve Ten Boomen.

Catalogusnummer: 135
Andere nummers: PEELLAND s257
Status:
Coördinaten: X 176350 / Y 379900
Plaats: Someren
Toponiem: Vladeracken (Vlerken)
Verwerving: literatuur
Bodemtype: cHn23-VI
Geomorfologie: 3K14
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Molen
Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Watermolen. Coördinaat klopte niet. Hier gecorrigeerd. De watermolen lag nabij het gehucht en de hoeve Vladeracken aan de Kleine Aa. Mogelijk bestond de molen al voor 1300. Wordt in 1464 vermeld en verviel omstreeks 1612. Coenen, 2001 p 68 en 132.

Catalogusnummer: 136
Andere nummers: PEELLAND s258
Status:
Coördinaten: X 175300 / Y 379750
Plaats: Someren
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: zEZ23-VII
Geomorfologie: 3L5
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd
Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Hoeve De Vaarsche Hoef.

Catalogusnummer: 137
Andere nummers: PEELLAND s259
Status:
Coördinaten: X 175400 / Y 378850
Plaats: Someren
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: zEZ23-VI
Geomorfologie: 3K14
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd
Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Goed Eindhoutsche Hoef.

Catalogusnummer: 138
Andere nummers: PEELLAND s249
Status:
Coördinaten: X 174700 / Y 383300
Plaats: Someren
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: zEZ21-VI
Geomorfologie: 3L5
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Huisplaats, onverhoogd
Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B
Beschrijving: Hoeve Hersel.

Catalogusnummer: 139

Andere nummers: PEELLAND s196

Status:

Coördinaten: X 179250 / Y 377600

Plaats: Someren

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: EZg23w-III

Geomorfologie: 4H11

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Late IJzertijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Aardewerk. Nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 140

Andere nummers: ARCHIS 33999; PEELLAND s150

Status:

Coördinaten: X 178225 / Y 378925

Plaats: Someren

Toponiem:

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: zVz-II

Geomorfologie: 2R2

Bron: ARCHIS

Complextype: Kasteel

Datering: Late Middeleeuwen B - Late Middeleeuwen B

Beschrijving: Kasteel Witvrouwenburg, ook aangegeven met coördinaten 178200 / 378400. Deze laatste coördinaten zijn meer waarschijnlijk dan de coördinaten waarop deze nu zijn bepaald. (Guts)boringen op 8 mei 2010 geplaatst in verband met de archeologiekaart van Someren, duiden op een natte beekbedodem. Er is geen spoor van reliëf in het weiland waar te nemen. Kasteel/hoeve lag eerder nabij de voormalige molen aan de Astensche dijk in het huidige bedrijventerrein Half Elfje (Schoolstraat). Coenen deze eerder plaatsen nabij de Hoeve Ten Bossche (cat.nr. 110).

Catalogusnummer: 141

Andere nummers: PEELLAND s155

Status:

Coördinaten: X 172800 / Y 377900

Plaats: Someren

Toponiem:

Verwerving: literatuur

Bodemtype: Hd21-VII*

Geomorfologie: 3L5

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: Paleolithicum - Neolithicum

Beschrijving: Vuurstenen bijl. Dagboek meester Panken.

Catalogusnummer: 142

Andere nummers: PEELLAND s054

Status:

Coördinaten: X 181200 / Y 372900

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: Hn/pZn23-VI

Geomorfologie: 3L5

Bron: SAS ASTEN

Complextype: Onbekend

Datering: Paleolithicum - Neolithicum

Beschrijving: Vuursteenartefacten, nadere beschrijving ontbreekt.

Catalogusnummer: 143
Andere nummers: PEELLAND s077
Status:
Coördinaten: X 180200 / Y 375000
Plaats:
Toponiem:
Verwerving: literatuur
Bodemtype: zVz/pZg23-II/II
Geomorfologie:
Bron: SAS ASTEN

Complextype: Onbekend
Datering: Paleolithicum - Neolithicum
Beschrijving: Vuurstenen bijlen, coördinaten zeer onzeker.

Catalogusnummer: 144
Andere nummers: PEELLAND s182
Status:
Coördinaten: X 176350 / Y 377100
Plaats: Someren
Toponiem: De Hoef
Verwerving: veldverkenning
Bodemtype: zEZ23-VII
Geomorfologie: 3K14
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Nederzetting, onbepaald
Datering: IJzertijd - IJzertijd
Beschrijving: Ruim 200 stuks aardewerk, maalsteen, 12 stuks natuursteen. Gevonden bij veldverkenning

Catalogusnummer: 145
Andere nummers: PEELLAND s183
Status:
Coördinaten: X 176870 / Y 376800
Plaats: Someren
Toponiem: Loovebaan
Verwerving: niet-archeologisch graafwerk
Bodemtype: zEZ23-VII*
Geomorfologie: 3K14
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Nederzetting, onbepaald
Datering: Late IJzertijd - Romeinse tijd
Beschrijving: Aardewerk (enkele honderden scherven). Aangekomen bij aanleg woonwijk in 1976-1977.

Catalogusnummer: 146
Andere nummers: PEELLAND s184
Status:
Coördinaten: X 176700 / Y 376550
Plaats: Someren
Toponiem: Dellerweg
Verwerving: veldverkenning
Bodemtype: zEZ23-VI
Geomorfologie: 2M13
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend
Datering: Late IJzertijd - Romeinse tijd
Beschrijving: Aardewerk (8 scherven). Aangekomen bij veldverkenning in 1989.

Catalogusnummer: 147

Andere nummers: PEELLAND s185

Status:

Coördinaten: X 176870 / Y 376480

Plaats: Someren

Toponiem: Camping Loovebaan

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VI

Geomorfologie: 2M13

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late IJzertijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Aardewerk (ca. 100 Romeins en 60 IJzertijd).

Catalogusnummer: 148

Andere nummers: PEELLAND s161

Status:

Coördinaten: X 177730 / Y 377830

Plaats:

Toponiem:

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: |h BEBOUW--

Geomorfologie: Bebouwing

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: 4 boomstampotten, aardewerk (melding W. Heesters in Brabants Heem 23 (1971), p. 34)

Catalogusnummer: 149

Andere nummers: PEELLAND s189

Status:

Coördinaten: X 178850 / Y 377800

Plaats: Someren

Toponiem: Industrieterrrein Sluis 11, Stramit

Verwerving: niet-archeologisch graafwerk

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late IJzertijd - Romeinse tijd

Beschrijving: Vrij veel aardewerk, ook paalsporen waargenomen (1989).

Catalogusnummer: 150

Andere nummers: PEELLAND s191

Status:

Coördinaten: X 178300 / Y 377700

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael

Verwerving: veldverkenning

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend

Datering: IJzertijd - IJzertijd

Beschrijving: Aardewerk (7 scherven) en natuursteen (1990).

Catalogusnummer: 151
Andere nummers: PEELLAND s799
Status:
Coördinaten: X 178800 / Y 376750
Plaats: Someren
Toponiem: Kievitsakker
Verwerving: onbekend
Bodemtype: zEZ23-VII*
Geomorfologie: 4K14
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend
Datering: Nieuwe Tijd - Nieuwe Tijd
Beschrijving: 3 munten en gewicht: Arendschelling-munt ca. 1600, zilveren flabbe 1598, dubbel vuurijzer Karel de Stoute 1467-1477, zeldzaam muntgewicht met draak ca. 1500. Gevonden door Frank Geven (Asten) in 2002.

Catalogusnummer: 152
Andere nummers: PEELLAND s186
Status:
Coördinaten: X 177550 / Y 376550
Plaats: Someren
Toponiem: Brandweerkazerne
Verwerving: veldverkenning
Bodemtype: zEZ23-VII*
Geomorfologie: 3K14
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Nederzetting, onbepaald
Datering: IJzertijd - IJzertijd
Beschrijving: Twee aardewerkfragmenten in kuil met houtskool.

Catalogusnummer: 153
Andere nummers: PEELLAND s195
Status:
Coördinaten: X 179050 / Y 377550
Plaats: Someren
Toponiem: Hoge en Lage Akkers
Verwerving: veldverkenning
Bodemtype: zEZ23-VII*
Geomorfologie: 4K14
Bron: SAS SOMEREN

Complextype: Onbekend
Datering: Late IJzertijd - Romeinse tijd
Beschrijving: Aardewerk en maalsteen (1990).

Catalogusnummer: 154
Andere nummers:
Status:
Coördinaten: X 176600 / Y 376900
Plaats: Someren
Toponiem: Hollestraat 28
Verwerving: proefsleuvenonderzoek
Bodemtype: -
Geomorfologie: 3K14
Bron: Mostert en Verbeek, 2009

Complextype: Nederzetting, onbepaald
Datering: Vroege IJzertijd - Vroege IJzertijd
Beschrijving: Proefsleuvenonderzoek Bilan (2008), onderzoeksmelding 27656. Ca. 70 paalsporen, aardewerk en 2 spinsteentjes. Terrein was vrij zwaar verstoord.

Catalogusnummer: 155
Andere nummers: ARCHIS 407525
Status:
Coördinaten: X 176700 / Y 381100
Plaats: Lierop
Toponiem: Sluis 10
Verwerving: proefsleuvenonderzoek
Bodemtype: zVz-II
Geomorfologie: 1R4
Bron: Knippenberg, 2008

Complextype: Onbekend
Datering: IJzertijd - IJzertijd
Beschrijving: Proefsleuvenonderzoek Archol (onderzoeksmelding 27261) uitgevoerd in beekdal van de Aa. (Paal)kuilen en laag.

Catalogusnummer: 156
Andere nummers:
Status:
Coördinaten: X 176700 / Y 377750
Plaats: Someren
Toponiem: Lieropse dijk
Verwerving: proefsleuvenonderzoek
Bodemtype: zEZ23-VI
Geomorfologie: Bebouwing
Bron: Schurmans, 2006

Complextype: Onbekend
Datering: Nieuwe Tijd - Nieuwe Tijd
Beschrijving: Proefsleuvenonderzoek ACVU-HBS (onderzoeksmelding 19566). Enkele greppels en paalkuilen uit de Nieuwe Tijd.

Catalogusnummer: 157
Andere nummers:
Status:
Coördinaten: X 177490 / Y 378330
Plaats: Someren
Toponiem: Ter Hofstadlaan
Verwerving: opgraving
Bodemtype: zEZ23-VII*
Geomorfologie: 3K14
Bron: De Boer en Hiddink, 2009

Complextype: Grafveld, crematies
Datering: Late IJzertijd - Romeinse tijd
Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS (onderzoeksmelding 17272). 3 crematiegraven en randstructuren. Klein hoekje van een groter grafveld richting noordoosten uit Late IJzertijd-Romeinse tijd.

Catalogusnummer: 158
Andere nummers:
Status:
Coördinaten: X 177410 / Y 378290
Plaats: Someren
Toponiem: Ter Hofstadlaan
Verwerving: opgraving
Bodemtype: zEZ23-VII*
Geomorfologie: 3K14
Bron: De Boer en Hiddink, 2009

Complextype: Nederzetting, onbepaald
Datering: Vroeg Romeinse tijd - Midden Romeinse tijd
Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS (onderzoeksmelding 17272). 3 woonstalhuizen, 7 bijgebouwen, een waterput, 2 ijzeren voetboeien en ijzeren onderdelen van een wagenas.

Catalogusnummer: 159

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 177425 / Y 378250

Plaats: Someren

Toponiem: Ter Hofstadlaan

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 3K14

Bron: De Boer en Hiddink, 2009

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege Middeleeuwen D - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS (onderzoeksmelding 17272). 3 boerderijerven met hoofdgebouwen en bijgebouwen, waaronder hooimijten. Waterputten, karrenspoor en greppels over gehele terrein.

Catalogusnummer: 160

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 177070 / Y 376500

Plaats: Someren

Toponiem: Ripsvelden

Verwerving: proefsleuvenonderzoek

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 3K14

Bron: Kortlang en Wesdorp, 2004

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Midden Romeinse tijd - Midden Romeinse tijd

Beschrijving: Proefsleuvenonderzoek ACVU-HBS (onderzoeksmelding 3855). Deel woonstalhuis met verdiept stalgedeelte (laat 2de /3de eeuw) en waterput.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege Middeleeuwen D - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Proefsleuvenonderzoek ACVU-HBS (onderzoeksmelding 3855). Greppels uit Volle Middeleeuwen.

Catalogusnummer: 161

Andere nummers: ARCHIS 407525

Status:

Coördinaten: X 176700 / Y 381100

Plaats: Lierop

Toponiem: Sluis 10

Verwerving: proefsleuvenonderzoek

Bodemtype: zVz-II

Geomorfologie: 1R4

Bron: Knippenberg, 2008

Complextype: Onbekend

Datering: Nieuwe Tijd - Nieuwe Tijd

Beschrijving: Proefsleuvenonderzoek Archol (onderzoeksmelding 27261) uitgevoerd in beekdal van de Aa. Greppels en karrenspoor.

Catalogusnummer: 162

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178415 / Y 376815

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael III

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hiddink en De Boer, in voorb.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Midden Bronstijd - Midden Bronstijd

Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS. Diverse kuilen.

Catalogusnummer: 163

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178540 / Y 376930

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael III

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hiddink en De Boer, in voorb.

Complextype: Grafveld, crematies

Datering: Vroege IJzertijd - Midden IJzertijd

Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS. Grafveld.

Catalogusnummer: 164

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178635 / Y 377100

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael III

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hiddink en De Boer, in voorb.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Bronstijd - Vroege IJzertijd

Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS. Bewoningssporen.

Catalogusnummer: 165

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178750 / Y 376750

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael III

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hiddink en De Boer, in voorb.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Bronstijd - Vroege IJzertijd

Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS. Bewoningssporen.

Catalogusnummer: 166

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178600 / Y 376780

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael III

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hiddink en De Boer, in voorb.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Midden IJzertijd - Midden IJzertijd

Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS. Bewoningssporen.

Catalogusnummer: 167

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178450 / Y 376800

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael III

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hiddink en De Boer, in voorb.

Complextype: Grafveld, crematies

Datering: Midden IJzertijd - Midden IJzertijd

Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS. Grafveld.

Catalogusnummer: 168

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178350 / Y 376865

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael III

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hiddink en De Boer, in voorb.

Complextype: Grafveld, crematies

Datering: Late IJzertijd - Midden Romeinse tijd

Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS. Grafveld.

Catalogusnummer: 169

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178515 / Y 376855

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael III

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hiddink en De Boer, in voorbereiding (2010).

Complextype: Grafveld, crematies

Datering: Laat Romeinse tijd - Laat Romeinse tijd

Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS. Grafveld.

Catalogusnummer: 170

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178495 / Y 376840

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael III

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hiddink en De Boer, in voorb.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege Middeleeuwen - Vroege Middeleeuwen

Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS. Bewoningscluster.

Catalogusnummer: 171

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178560 / Y 376970

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael III

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hiddink en De Boer, in voorb.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege Middeleeuwen - Vroege Middeleeuwen

Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS. Bewoningscluster.

Catalogusnummer: 172

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178475 / Y 377085

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael III

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hiddink en De Boer, in voorbereiding.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege Middeleeuwen - Vroege Middeleeuwen

Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS. Bewoningscluster.

Catalogusnummer: 173

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178645 / Y 377130

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael III

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hiddink en De Boer, in voorb.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege Middeleeuwen - Vroege Middeleeuwen

Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS. Bewoningscluster.

Catalogusnummer: 174

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178515 / Y 376930

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael III

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hiddink en De Boer, in voorb.

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege Middeleeuwen D - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS. Diverse bewoningsclusters uit Volle Middeleeuwen.

Catalogusnummer: 175

Andere nummers: ARCHIS 21626, 33405, 34789; PEELLAND a001, a009, a036

Status:

Coördinaten: X 178250 / Y 377550

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael I

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: ARCHIS; Kortlang, 1999

Complextype: Grafveld, crematies

Datering: Vroege IJzertijd - Midden IJzertijd

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Urnenveld (ca 350 x 100 meter) met 185 crematiegraven en grafmonumenten (langbedden, kringgreppels, vierkante greppels).

Catalogusnummer: 176

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178550 / Y 377685

Plaats: Someren

Toponiem: Lage Akkerweg

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Roymans en Kortlang, 1992

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege IJzertijd - Vroege IJzertijd

Beschrijving: Opgravingen IPP. Een groter gebouw en een spieker.

Catalogusnummer: 177

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 179035 / Y 377680

Plaats: Someren

Toponiem: Hoge Akkers

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Kortlang, 1999

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege IJzertijd - Vroege IJzertijd

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. 9 cilindrische silo-kuilen, vermoedelijk voor graanopslag. Geen verkoolde inhoud aangetroffen.

Catalogusnummer: 178

Andere nummers: ARCHIS 47472

Status:

Coördinaten: X 178875 / Y 377550

Plaats: Someren

Toponiem: Hoge Akkers

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: ARCHIS; Kortlang, 1999; Hoogendijk, 2007

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege IJzertijd - Vroege IJzertijd

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Ca. 3 erven met hoofdgebouwen, bijgebouwen en spiekers. Twee hoofdgebouwen met kelderkuilen, veel aardewerk.

Catalogusnummer: 179

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178700 / Y 377540

Plaats: Someren

Toponiem: Hoge Akkers

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Kortlang, 1999; Hoogendijk, 2007

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege IJzertijd - Vroege IJzertijd

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Ca.3 erven met hoofdgebouwen, bijgebouwen en spiekers.

Catalogusnummer: 180

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178670 / Y 377415

Plaats: Someren

Toponiem: Hoge Akkers

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Kortlang, 1999; Hoogendijk, 2007

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege IJzertijd - Vroege IJzertijd

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Ca.2 erven met hoofdgebouwen, bijgebouwen en spiekers en waterput in depressie.

Catalogusnummer: 181

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178935 / Y 377375

Plaats: Someren

Toponiem: Hoge Akkers

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hakvoort e.a. 2004; Hoogendijk, 2007

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege IJzertijd - Vroege IJzertijd

Beschrijving: Opgravingen ACVU. Diverse (bij)gebouwen.

Catalogusnummer: 182

Andere nummers: ARCHIS 34789; PEELLAND a001, a036

Status:

Coördinaten: X 178440 / Y 377475

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael II

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: ARCHIS; Kortlang, 1999; Hoogendijk, 2007

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Midden IJzertijd - Late IJzertijd

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Oost-west georiënteerde strook met boerderijerven (boerderijen type Haps) en vele spiekers en twee waterputten in depressie.

Catalogusnummer: 183

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178475 / Y 377390

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael II

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Kortlang, 1999; Hoogendijk, 2007

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Midden IJzertijd - Late IJzertijd

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Oost-west georiënteerde strook met boerderijerven (boerderijen type Haps) en vele spiekers.

Catalogusnummer: 184

Andere nummers: ARCHIS 37034; PEELLAND a036

Status:

Coördinaten: X 178500 / Y 377240

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael II

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: ARCHIS; Kortlang, 1999; Hoogendijk, 2007

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Midden IJzertijd - Late IJzertijd

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Oost-west georiënteerde strook met boerderijerven (boerderijen type Haps) en vele spiekers.

Catalogusnummer: 185

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 179000 / Y 376830

Plaats: Someren

Toponiem: Kievitsakker

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hoogendijk 2007

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege IJzertijd - Midden IJzertijd

Beschrijving: Opgraving ACVU. Enkele bijgebouwen

Catalogusnummer: 186

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 179185 / Y 376545

Plaats: Someren

Toponiem: Kievitsakker

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hoogendijk 2007

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege IJzertijd - Midden IJzertijd

Beschrijving: Opgraving ACVU. Nederzettingssporen, waaronder bijgebouwen, geen hoofdgebouw/boerderij.

Catalogusnummer: 187

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 179075 / Y 376910

Plaats: Someren

Toponiem: Kievitsakker

Verwerving: opgraving

Bodemtype: -

Geomorfologie: 4K14

Bron: Hoogendijk 2007

Complextype: Crematiegraf

Datering: Vroege IJzertijd - Midden IJzertijd

Beschrijving: Opgraving ACVU. Geïsoleerd crematiegraf (wsch. jonge man) zonder randstructuur. Tussen de crematieresten scherven aardewerk.

Catalogusnummer: 188

Andere nummers: ARCHIS 34789; PEELLAND a001, a036

Status:

Coördinaten: X 178325 / Y 377485

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael I

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: ARCHIS; Kortlang 1999; De Boer en Wesdorp, 2003

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroeg Romeinse tijd - Vroeg Romeinse tijd

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. 2 boerderijen, enkele spiekers, een waterput en een vermoedelijk horreum.

Catalogusnummer: 189

Andere nummers: ARCHIS 34789; PEELLAND a001, a036

Status:

Coördinaten: X 178270 / Y 377535

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael I

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: ARCHIS; Roymans en Kortlang, 1999; De Boer en Wesdorp, 2003

Complextype: Inhumatiegraf

Datering: Vroeg Romeinse tijd - Vroeg Romeinse tijd

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Grafkuil met kist en resten inhumatie, zwaard, schaar, scheermes, amfoor, vleesmes. Datering augusteïsch.

Catalogusnummer: 190

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178460 / Y 377645

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael I

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: De Boer en Wesdorp, 2003 (intern document)

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroeg Romeinse tijd - Vroeg Romeinse tijd

Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS. Woonstalhuis (> 24 meter, 6 middenstijlen), 4 spiekers en een diergraf. Waarschijnlijk geïsoleerd erf.

Catalogusnummer: 191
Andere nummers: ARCHIS 44534
Status:
Coördinaten: X 178775 / Y 378045
Plaats: Someren
Toponiem: SRV-terrein
Verwerving: opgraving
Bodemtype: |h BEBOUW--
Geomorfologie: Bebouwing
Bron: De Boer en Wesdorp, 2003 (intern document)

Complextype: Nederzetting, onbepaald
Datering: Vroeg Romeinse tijd - Midden Romeinse tijd
Beschrijving: Opgraving ACVU-HBS. Deel van een inheems-Romeinse nederzetting met 10 ZW-NO georiënteerde huizen, 2 waterputten, een diergraf en een grote kuil.

Catalogusnummer: 192
Andere nummers:
Status:
Coördinaten: X 178475 / Y 377185
Plaats: Someren
Toponiem: Waterdael II
Verwerving: opgraving
Bodemtype: zEZ23-VII*
Geomorfologie: 4K14
Bron: Schabbink 1996; 1998; 1999; 2004

Complextype: Nederzetting, onbepaald
Datering: Vroege Middeleeuwen B - Vroege Middeleeuwen B
Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Diverse erven met hoofdgebouwen en bijgebouwen in langgerekte zone langs Muldersweg.

Catalogusnummer: 193
Andere nummers:
Status:
Coördinaten: X 178595 / Y 377240
Plaats: Someren
Toponiem: Waterdael II
Verwerving: opgraving
Bodemtype: zEZ23-VII*
Geomorfologie: 4K14
Bron: Schabbink 1996; 1998; 1999; 2004

Complextype: Nederzetting, onbepaald
Datering: Vroege Middeleeuwen B - Vroege Middeleeuwen B
Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Diverse erven met hoofdgebouwen en bijgebouwen in cluster nabij Muldersweg,

Catalogusnummer: 194
Andere nummers:
Status:
Coördinaten: X 178665 / Y 377275
Plaats: Someren
Toponiem: Waterdael II
Verwerving: opgraving
Bodemtype: zEZ23-VII*
Geomorfologie: 4K14
Bron: Hakvoort 1999; Schabbink 1999; 2004

Complextype: Nederzetting, onbepaald
Datering: Vroege Middeleeuwen B - Vroege Middeleeuwen B
Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Diverse erven met hoofdgebouwen gelegen aan historische weg /karrenspoor (N-Z).

Catalogusnummer: 195

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178825 / Y 377245

Plaats: Someren

Toponiem: Kievitsakker / Muldersweg

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Schabbink 1999; 2004

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Laat Romeinse tijd - Vroege Middeleeuwen

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Diverse clusters gebouwen en sporen uit diverse perioden Vroege Middeleeuwen (ca. 500-1000), ook enkele sporen laat-Romeins (4de/5de eeuw).

Catalogusnummer: 196

Andere nummers: ARCHIS 31962, 21627; PEELLAND a039

Status:

Coördinaten: X 178425 / Y 377775

Plaats: Someren

Toponiem: Witvrouwenbergweg

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Verwers, 1991/2; Schabbink, 2004

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Vroege Middeleeuwen - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Opgraving ROB. Boerderijerven, met hoofd- en bijgebouwen (samen 21 stuks), waterputten e.d. Vroegste gebouw waarschijnlijk 7de eeuw, jongste bewoning 1e helft 13e eeuw.

Catalogusnummer: 197

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178575 / Y 377700

Plaats: Someren

Toponiem: Lage Akkerweg

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Schabbink 1996; 1998; 1999; 2004

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Boerderijerf hoofdgebouw, bijgebouw en waterput. Datering 2e helft 12e eeuw.

Catalogusnummer: 198

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178145 / Y 377625

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael I

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Schabbink 1996; 1998; 1999; 2004

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Boerderijerven, met hoofd- en bijgebouwen, waterputten e.d. Datering 2e helft 12e eeuw.

Catalogusnummer: 199

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178345 / Y 377510

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael I

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Schabbink 1996; 1998; 1999; 2004

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Deel van een boerderijplattegrond. Datering 2e helft 12e eeuw.

Catalogusnummer: 200

Andere nummers: ARCHIS 37034, 34789; PEELLAND a001, a036

Status:

Coördinaten: X 178315 / Y 377400

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael I

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: ARCHIS; Schabbink 1996; 1998; 1999; 2004

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Boerderijerven gelegen in een langgerekte ZW-NO georiënteerde strook langs een zandweg. Datering 12e eeuw.

Catalogusnummer: 201

Andere nummers: ARCHIS 47472

Status:

Coördinaten: X 178575 / Y 377510

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael I / Hoge Akkers

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: ARCHIS; Schabbink 1996; 1998; 1999; 2004

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Cluster boerderijerven gelegen aan een splitsing van zandwegen. Datering 12e eeuw.

Catalogusnummer: 202

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178375 / Y 377310

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael II

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Schabbink 1996; 1998; 1999; 2004

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Boerderijerven gelegen in een langgerekte ZW-NO georiënteerde strook langs een zandweg. Datering 1e helft 12e eeuw.

Catalogusnummer: 203

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178620 / Y 377350

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael II

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Schabbink 1996; 1998; 1999; 2004

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Boerderijerven gelegen langs een NZ georiënteerde zandweg. Datering 2e helft 12e eeuw.

Catalogusnummer: 204

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178425 / Y 377140

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael II / III

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Schabbink 1996; 1998; 1999; 2004

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Boerderijerven gelegen aan Muldersweg. Datering 1e helft 12e eeuw.

Catalogusnummer: 205

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178310 / Y 377125

Plaats: Someren

Toponiem: Waterdael II / III

Verwerving: opgraving

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Schabbink 1996; 1998; 1999; 2004

Complextype: Nederzetting, onbepaald

Datering: Late Middeleeuwen A - Late Middeleeuwen A

Beschrijving: Opgravingen IPP/ACVU. Boerderijerven gelegen aan Muldersweg. Datering 2e helft 12e eeuw / 1e helft 13e eeuw.

Catalogusnummer: 206

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178860 / Y 377290

Plaats: Someren

Toponiem: Kievitsakker

Verwerving: boring

Bodemtype: zEZ23-VII*

Geomorfologie: 4K14

Bron: Schabbink (manuscript Kievitsakker)

Complextype: Onbekend

Datering: Vroeg Neolithicum - Vroeg Neolithicum

Beschrijving: Fragment van een Rössener Breitkeile (achterkant met deel van boorgat), periode 4900 - 4200 voor Christus. Losse vondst tussen Ijzertijdscherven

toegevoegde locaties molens en overig (uit Coenen 2002)

Catalogusnummer: 207

Andere nummers:

Coördinaten: X 175500 / Y 381375

Plaats: Lierop

Toponiem: Hoolstraat / Hooge Kampen

Complextype: Molen, Locatie voormalige Molen

Datering: Nieuwe Tijd

Bron: Coenen 2001, p 316-317

Beschrijving: windmolen gebouwd in 1860 en in 1952 afgebrand. Stond op de hoek van de Hoge weg en de van Dongenstraat. Beltmolen voor graan en olie.

Catalogusnummer: 208

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 177950 / Y 376850

Plaats: Someren

Toponiem: Hoevenstraat

Complextype: Molen, Locatie voormalige Molen

Datering: Nieuwe Tijd

Bron: Bonnekaart 1901; Coenen 2001, p 319

Beschrijving: Windmolen gebouwd in 1853, maar nooit afgebouwd. Op de Bonnekaart van 1901 aangegeven als korenmolen (vervallen).

Catalogusnummer: 209

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 178300 / Y 378375

Plaats: Someren

Toponiem: Den Evert

Complextype: Molen

Datering: Nieuwe tijd

Bron: Coenen 2001, p. 67, 132, 219, 222, 317

Beschrijving: Windmolen, standaardmolen, Den Evert zou mogelijk in 1543 zijn gebouwd, na storm in 1558 herbouwd aan de Astensche Dijk (Half Elfje, tegenwoordig Schoolstraat) Vanwege bedrijventerrein in 1978 verplaatst naar de Einhoutsestraat ten Noordwesten van de kern van Someren.

Catalogusnummer: 210

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 177950 / Y 376850

Plaats:

Toponiem: De Victor (sinds 1979)

Complextype: Molen

Datering: Nieuwe Tijd

Bron: Coenen 2001, 319

Beschrijving: Graanmolen type Beltmolen, gelegen achter de Kerkstraat en gebouwd in 1853. Vanaf 1860 ook oliemolen. In 1865 herbouwd na brand. In gebruik tot 1949, vanaf 1971 weer geschikt om te malen.

Catalogusnummer: 211

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 177570 / Y 377225

Plaats: Someren

Toponiem: Postelstraat / hoek Molenstraat

Complextype: Molen

Datering: Nieuwe tijd

Bron: Coenen 2001, p. 317-319

Beschrijving: standaardmolen gebouwd in 1810. In 1936 afgebroken en herbouwd in Melick-Herkenbosch, alwaar deze in 1945 verloren ging door een dynamietontploffing.

Catalogusnummer: 212

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 174500 / Y 381000

Plaats: Someren

Toponiem: Breedestraat

Complextype: Molen

Datering: Nieuwe Tijd

Bron: Coenen 2001, p 319-320

Beschrijving: windmolen. Achtkantige Beltmolen uit de Zaanstreek. Gebouwd in 1898, gesloopt in 1946.

Catalogusnummer: 213

Andere nummers:

Status:

Coördinaten: X 175750 / Y 384050

Plaats: Lierop

Toponiem: Stipdonk, Het Slotje, Huise van Stipdonck; Stipedunch

Complextype: Kasteel

Datering: Late Middeleeuwen / Nieuwe Tijd

Bron: Coenen 2001, p. 67, 129, 192, 131-132, 135, 215, 218-219, 222, 316

Beschrijving: Omgracht stenen huis, bedekt met leien. In 1477 vermeld en in 1781 niet meer opgenomen in huizenlijst. Aan de andere zijde van het kanaal lag de watermolen van Stipdonk, in 1179 /1182 reeds vermeld. Lag op de plaats waar de Astense Aa in de Aa uitmondt. Banmolen van de abdij van Floreffe. In de 16^{de} eeuw vonden er Heksenprocessen plaats en moest hier de waterproef worden ondergaan.

Niet opgenomen vindplaatsen

Catalogusnummer: 991

Andere nummers: ARCHIS 14220; PEELLAND s176

Status:

Coördinaten: X 178870 / Y 374120

Plaats: Someren

Toponiem: Somerensche Heide

Complextype: Onbekend

Datering: Laat Paleolithicum B - Mesolithicum

Bron: ARCHIS

Beschrijving: Verschillende vuursteenvondsten: kern, slijpsteen, Tjonger-spits, kling. Volgens J. Deeben (RCE) betreft het hier een vindplaats die in Heeze zou liggen.

Catalogusnummer: 992

Andere nummers: ARCHIS 14712; PEELLAND s211

Status:

Coördinaten: X 178920 / Y 377900

Plaats: Helmond

Toponiem: Helmond

Complextype: Onbekend

Datering: Vroege Middeleeuwen C - Late Middeleeuwen

Bron: ARCHIS

Beschrijving: Losse vondst van kogelpotfragment; is in Helmond, coördinaat waarschijnlijk fout geregistreerd.

Catalogusnummer: 993

Andere nummers: ARCHIS 14710; PEELLAND a017; s221

Status:

Coördinaten: X 174180 / Y 384250

Plaats: Helmond

Toponiem: Helmond

Complextype: Onbekend

Datering: IJzertijd - Romeinse tijd

Bron: ARCHIS

Beschrijving: Aardewerkfragmenten en vuursteenafslag (deze laatst zou ook een IJzertijd-datering hebben, maar dat lijkt niet zeer waarschijnlijk). Coördinaat mogelijk fout, geplaatst in Helmond.

Catalogusnummer: 994

Andere nummers: PEELLAND s247

Status:

Coördinaten: X 174500 / Y 381000

Plaats:

Toponiem:

Complextype: Landbouw

Datering: Late Middeleeuwen - Late Middeleeuwen

Bron: SAS SOMEREN

Beschrijving: Esdek.

Bijlage 2 Overzicht van historische hoeven en kastelen

Vindplaats cat.nr.	Informatie object	Coördinaten	Toponiem	Complextype	Vroegste vermelding /	Einddatering	Literatuur
	hoeven aan het Vlasmeer	onbekend	onbekend	hoeve(n)			Coenen 2001, 226.
	hoeve aan de Steenstraat	onbekend	Onbekend	hoeve			Coenen 2001, 81.
	goed Ter Strathen	onbekend	ter Strathen	hoeve	LME	6de eeuw?	Coenen 2001, p.81
	hoeve van het klooster Ommel	onbekend	Onbekend	hoeve			Coenen 2001, 223.
	hoeve Het Voortkern	onbekend	het Voortken	hoeve			Coenen 2001, p. 140
	hoeve Knots	onbekend	Knots / Clotshoeve / hoeve van Gerardus Clots	hoeve			Coenen 2001, p.75, 139
	Rode Hoeve	onbekend	Rubeo manso / Rode hoeve	hoeve			Coenen 2001, 79.
	hoeve aan het Speelheuvelplein	onbekend	Onbekend	hoeve			Coenen 2001, 243.
	hoeve de Hemel	onbekend	De Hemel	hoeve			Coenen 2001, 225.
	hoeve in de Buss	onbekend	in de Buss	hoeve			Coenen 2001, 225.
	hoeve van Johannes Bollekinus	onbekend	van Johannes Bollekinus / Bolks	hoeve	<14de eeuw		Coenen 2001, 75.
	hoeve Ter Heijden	onbekend	de Nieuwe hoeve / hoeve Ter Heijden	hoeve			Coenen 2001, 74-75.
	het goed Ter Camp	onbekend	ter Camp	hoeve	<1300?		Coenen 2001, 74.
	Het Slotje	onbekend	Het Slotje / huise van Stipdonck / huisinge op Stipdonck / 't huis te Lierop / het Lijen huyske /	kasteeltje		<1781	Coenen 2001, 67, 129, 135, 215, 222.
	de hoeve op Stipdonk	onbekend	onbekend	hoeve	<1155?		Coenen 2001, 69, 135, 222.
	hoeve Kreyenstart	onbekend	Kreyenstart / Cravenstert	hoeve	1340		Coenen 2001, 69-70.
	hoeve Werdingen	onbekend	Werdigen	hoeve	<1340?		Coenen 2001, 70.
	hoeve De Schouw	onbekend	de Schouw	hoeve			Coenen 2001, 140.
	hoeve de Heytraeck	onbekend	die Heytraeck	hoeve		15A	Coenen 2001, 71.
	goed Ten Hoven	onbekend	Ten Hoven / Ter Hoeven	hoeve	<1381		Coenen 2001, 71.
	goed Ter Eycken.	onbekend	ter Eycken	hoeve	<1381		Coenen 2001, 71.
	de hoeve Achterbroek	onbekend	aan Achterbroek	hoeve	14de eeuw		Coenen 2001, 71.
	hoeve De Schauw	onbekend	de Schauw / de Schouw	hoeve			Coenen 2001, 141, 315.
	hoeve Ten Ottersdijk	onbekend	Ten Ottersdijk / Otterdyc	hoeve	1340		Coenen 2001, 73, 140.
	hoeve Berkvenne	onbekend	Berkvenne	hoeve			Coenen 2001, 73.
	hoeve aan de Bolderdijk	onbekend	onbekend	hoeve	na 1648		Coenen 2001, 256.g

De Archeologiekaart van Someren. BIJLAGEN

Vindplaats cat.nr.	Informatie object	Coördinaten	Toponiem	Complextype	Vroegste vermelding/ beginndatering	Einddatering	Literatuur
39	kasteel De Edelenborg (beschermd)	177.500 / 378.740	Edelenborg / Edelenburg / Elenborch / kasteel Baarlo	kasteel	<1542	1781?	Coenen 2001, 129, 215-216, 225, 314-315.
140	Witvrouwenberg	178.225 / 378.925	onbekend	kasteel?			Coenen 2001, 130-131, 315.
40	goed Vladeracken	176.550 / 379.850	op Vladeracken / Vlerken / de oude en de nieuwe hoeve op Vlerken	hoeve(n)	LMEB		Coenen 2001, 76, 135, 140, 224-226
127	het goed Ten Eijnde	174.650 / 383.450	ten Eijnde	hoeve	LMEB		Coenen 2001, 70-71, 135, 221-222.
138	hoeve [op Hersel]	174.700 / 383.300	onbekend	hoeve	15de eeuw		Coenen 2001, 71.
126	hoeve Ten Berge	174.300 / 383.850	Ten Berger	hoeve	<1340		Coenen 2001, 72, 135, 221-222.
130	hoeve Oelenbraak	173.950 / 381.600	Oeyenbraak, Dodenbraken	hoeve	LMEB		Coenen 2001, 71, 315.
132	hoeve Ter Hofstad (Lierop)	175.250 / 380.900	Ter Hofstad / Ter Hostaet	hoeve	<1327		Coenen 2001, 72, 135, 222.
133	Hof op Moorsel	173.500 / 380.500	onbekend	hoeve	<1244	1886	Coenen 2001, 72-73, 134-135, 221-223, 315.
134	hoeve Ten Boomen	176.250 / 381.300	Ten Boomen	hoeve	<1254		Coenen 2001, 73, 134-135, 164, 222-223, 315.
136	Vaarsche hoeve	175.300 / 379.750	Vaarsche Hoef / Varrehoef	hoeve	< 14de eeuw	1854	Coenen 2001, 73-74, 315.
137	Eindhoutse Hoef	175.400 / 378.850	Eindhoutsche Hoef	hoeve	<1374		Coenen 2001, 74, 141-142, 226, 315.
115	Hoijsse hoeve	175.100 / 378.250	Hoijsse hoeve / Hozij / Ter Hosityden	hoeve	<1300		Coenen 2001, 74, 315.
113	hoeve Houtbroeck	175.600 / 378.800	Houtbroeck / Houbroeck / 't guet aen 't Houbroke/ de oude hoeve	hoeve	<1381		Coenen 2001, 75.
128	hoeve van Nollekinus	175.700 / 378.450	van Nollekinus	hoeve	<14de eeuw		Coenen 2001, 75.
106	goed Ten Gheetser	175.900 / 379.000	Ten Gheetser	hoeve	<1381?		Coenen 2001, 75.
107	goed Lijndauwen	176.900 / 378.800	Lijndauwen	hoeve	eind 14de eeuw		Coenen 2001, 76, 141.
108	hoeve Alpen	177.000 / 378.850	tot Alpen / Alphen	hoeve	<1430?		Coenen 2001, 76, 141, 225.
109	hoeve Slieven	177.200 / 379.200	Slieven	hoeve	<14de eeuw	6de eeuw?	Coenen 2001, 76-77.
110	goed Ten Bossche	177.850 / 379.250	ten Bossche	hoeve	<14de eeuw	16a?	Coenen 2001, 77, 131, 140.
111	hoeve op Varsel	175.850 / 377.800	op Varsel / Verscher of Beerschot / Varselse hoeve	hoeve	<1381		Coenen 2001, 77, 140, 226-227.
112	hoeve Santvoort	175.900 / 377.650	Santvoort / Zantvoort / 't goet geheiten te Zandvoert	hoeve	<1429	16a?	Coenen 2001, 77-79, 139
125	hoeve Ter Hofstad	176.300 / 377.000	ter Hofstad / ter Hostat	hoeve	<13de eeuw		Coenen 2001, 79, 137, 178, 222-223.
114	goed Ten Waterlaet	176.750 / 377.600	ten waterlaet	hoeve	1381		Coenen, 2001.p. 79, 141
104	hoeve Ten Rode	176.300 / 377.000	ten Ro(o)de / herberg Oud Kevelaar	hoeve	<13de eeuw	1889	Coenen, 2001.p.79, 136-137, 222-224, 315-316
116	hoeve Klein Eckerbroek	176.700 / 376.800	Klein Eckerbroek	hoeve	<13de eeuw		Coenen 2001, 79, 81, 137, 222, 315.
118	hoeve Groot Eckerbroek	176.700 / 376.800	Groot Eckerbroek	hoeve	<13de eeuw		Coenen 2001, 79, 81, 136-137, 141, 222, 315-316.
117	hoeve op Eckerbroek	176.700 / 376.700	op Eckerbroek / hoeve Massereel / Balhoeyense hoeve	hoeve	LMEB		Coenen 2001, 79-80, 227.
119	hoeve Postel	177.500 / 377.050	Postel	hoeve	1430		Coenen 2001, 38.
121	goed Ter Eijcke	178.350 / 376.400	ter Eijcke / (soms) te Schoet	hoeve	<1427		Coenen 2001, 81.
122	goed Op Schoot	178.450 / 376.350	op Schoot	hoeve	LME	<1611	Coenen 2001, p.81, 141
124	hoeve op Eckerbroek	177.300 / 376.300	op Eckerbroek / Klein Eckerbroek / Eckerbroek in Velthem	hoeve	LMEB		Coenen 2001, 79-80, 140-141.
72	kasteel De Donk (beschermd)	176.400 / 377.750	De Donk / Ter Donc / het goed Borchberch	kasteel / ac	1340	1802	Coenen 2001, 66-67, 78, 130, 216-217, 226, 276, 314-315.
41	Grimburg	177.035 / 378.525	Grimburg / Grimborch (1646) / den Grimburgh (1710) / den Grimbergh (1726)	huis		18A	Coenen 2001, 131, 217, 314.
73	Wolfsnest	177.200 / 378.375	Wolfsnest (17de eeuw), genoemd naar Wolfart Idelet, secretaris van Someren	voornaam huis	17de eeuw	18de eeuw	Coenen 2001, 129-130, 161, 216, 314-315. / Kladkaart Remery

Bijlage 3 Overzicht van monumenten en meldingsgebieden

Vindplaats cat.nr.	AMK Monumentnr.	Status terrein	Complextype	Coördinaten	Opp. in m ²	Begin-datering	Eind-datering
43	1360	Z.H.A.W. Beschermd	kerk	177.759 / 378.111	4058	LME	LME
69?	1361	Z.H.A.W. Beschermd	nederzetting onbep.	175.022 / 379.039	95.989	PALEOL	PALEOL
36	1361	Z.H.A.W. Beschermd	urnenveld, grafheuvels	175.022 / 379.039	95.989	BRONSL	BRONSL
81	1362	Z.H.A.W. Beschermd	nederzetting onbep.	172.604 / 377.912	25.809	MESO	MESO
16 en 81	1362	Z.H.A.W. Beschermd	urnenveld + steentijd	172.604 / 377.912	25.809	BRONSL	IJZV
72	1363	Z.H.A.W. Beschermd	Kasteel De Donk	176.408 / 377.781	2653	LME	NT
72	2917	Z.H.A.W.	Kasteel De Donk	176.366 / 377.755	9568	LME	NT
39	1364	Z.H.A.W. Beschermd	Kasteel De Edelenborg	177.497 / 378.722	3930	LME	NT
39	15880	Z.H.A.W.	Kasteel De Edelenborg	177.463 / 378.718	1174	LME	NTA
35	2908	H.A.W.	urnenveld	174.584 / 384.253	39557	BRONSL	IJZ
60	2910	H.A.W.	nederzetting onbep.	173.319 / 380.193	36543	MESO	MESO
20 en 21	2911	H.A.W.	nederzetting onbep.	174.352 / 379.488	35385	MESO	MESO
59	2912	H.A.W.	nederzetting onbep.	173.158 / 380.829	8971	MESO	MESO
22	2913	H.A.W.	nederzetting onbep.	173.158 / 379.378	20324	MESO	MESO
83	2918	H.A.W.	Kasteel	176.293 / 381.332	5139	LME	NT
34	5117	H.A.W.	nederzetting onbep.	175.024 / 372.266	19326	IJZ	IJZ
63	5118	H.A.W.	nederzetting onbep.	174.654 / 371.788	23329	NEOM	NEOL
82	14891	H.A.W.	landbouw	174.484 / 381.157	278.823	XME	XME
82	14891	H.A.W.	nederzetting onbep.	174.484 / 381.157	278.823	onbekend	onbekend

Bijlage 4. Onderzoeksmeldingen en quickscans archeologie

De Archeologiekaart van Someren. BIJLAGEN

Onderzoeks Melding	Onderzoeksnummer	Toponiem	Coördinaten	Type onderzoek	Uitvoerder	Jaar van aanvang	Selectiebesluit	Inhoud advies	Opmerkingen
910		Waterdael	178.400 / 377.500	opgraving	onbekend	1993	n.v.t.	geen selectieadvies bekend in Archis	Valt samen met wnr. 33405
911		Witvrouwenbergweg	178.440 / 377.060	opgraving	onbekend	1990	n.v.t.	geen selectieadvies bekend in Archis	Valt samen met wnr. 31962
912		Witvrouwenbergweg	178.440 / 377.760	opgraving	onbekend	1990	n.v.t.	geen selectieadvies bekend in Archis	Valt samen met wnr. 31962
913		Waterdael	178.200 / 377.580	opgraving	onbekend	1990	n.v.t.	geen selectieadvies bekend in Archis	Valt samen met wnr. 21626
1585		Waterdael / Hoge Akkers	178.500 / 377.500	opgraving	onbekend	1997	n.v.t.	geen selectieadvies bekend in Archis	Valt samen met wnr. 37034
1853		Waterdael	178.150 / 377.150	opgraving	onbekend	1998	n.v.t.	geen selectieadvies bekend in Archis	
1967		Hoge Akkers / Waterdael	178.750 / 377.375	opgraving	onbekend	1998	n.v.t.	geen selectieadvies bekend in Archis	
3855	5441	Ripsvelden	177.085 / 376.500	proefsleuven	AIVU	2003	behoudenswaardig	site als behoudenswaardig aangemerkt	
4594	5443	Hoge Akkers	178.913 / 377.435	proefsleuven	AIVU	2003	advies	aanbeveling om rekening te houden met arch. waarden bij verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein	Valt samen met wnr. 47472
8256	3868	Boomen	176.652 / 381.077	booronderzoek	BAAC bv	2004	advies	geen vervolgonderzoek	
8257	3882	Kwart voor Twaalf	179.887 / 373.967	booronderzoek	BAAC bv	2004	advies	arch. sloopbegeleiding voor huis en geen vervolgonderzoek voor de rest van	
9707	5236	Vlasakkers	177.807 / 374.640	bureau- en booronderzoek + veldkartering	ACVU-HBS	2004	advies	vervolgonderzoek PS voor deelgebied 1 en geen vervolgonderzoek de rest van het gebied	
9719	5651	Kievitsakkers	178.273 / 376.752	booronderzoek	B&VdG	2005	advies	geen vervolgonderzoek	
11005	11005	Kievitsakkers	178.965 / 376.835	booronderzoek en veldverkenning	Grontmij	1999	onbekend	"nog niet ingevuld"	Valt samen met wnr. 45112
12237		Waterdael	178.380 / 377.557	opgraving	AWN, afd. 23	2005	n.v.t.	geen selectieadvies want was opgraving	
14679	14505	Vlasakkers	178.064 / 375.433	proefsleuven	ACVU-HBS	2005	advies	geen vervolgonderzoek	Valt samen met Vnr. 410217
15003	12590	Lieropsedijk	176.557 / 378.043	booronderzoek	BAAC bv	2005	advies	geen vervolgonderzoek	
17272	14371	Ter Hofstadlaan	177.425 / 378.262	proefsleuven	ADC	2006	advies	vervolgonderzoek DO	Valt samen met Vnr. 404406

De Archeologiekaart van Someren. BIJLAGEN

Onderzoeks Melding	Onderzoeksnummer	Toponiem	Coördinaten	Type onderzoek	Uitvoerder	Jaar van aanvang	Selectiebesluit	Inhoud advies	Opmerkingen
14679	14505	Vlasakkers	178.064 / 375.433	proefsleuven	ACVU-HBS	2005	advies	geen vervolgonderzoek	Valt samen met Vnr. 410217
15003	12590	Lieropsedijk	176.557 / 378.043	booronderzoek	BAAC bv	2005	advies	geen vervolgonderzoek	
17272	14371	Ter Hofstadlaan	177.425 / 378.262	proefsleuven	ADC	2006	advies	vervolgonderzoek DO	Valt samen met Vnr. 404406
17273	14374	Kromvenweg	175643 / 380.550	proefsleuven	ADC	2006	advies	geen vervolgonderzoek	Valt samen met Vnr. 409424
17494	14718	Muldersweg	178.216 / 377.029	bureau- en booronderzoek	Oranjewoud	2006	advies	geen vervolgonderzoek	
18385	14951	Dellerweg 17	176.647 / 376.460	bureauonderzoek	ArchAeO	2006	advies	geen vervolgonderzoek	
18386	14950	Boerenkamplaan	178.629 / 375.710	bureauonderzoek	ArchAeO	2006	advies	geen professioneel onderzoek	
18392	14949	Nieuwe Erven	176.823 / 374.849	bureauonderzoek	ArchAeO	2006	advies	onbekend	
18393	15115	Lieropsedijk 21-23	176.696 / 377.760	bureauonderzoek	ArchAeO	2006	advies	vervolgonderzoek DO op locatie waterpartij en bouwput	
18567	20442	Harmonielaan	179.356 / 373.855	bureau- en booronderzoek	Oranjewoud	2006	advies	geen vervolgonderzoek	
18941		Nieuwendijk	178.570 / 373.589	booronderzoek	ADC	2006	onbekend	zie advies	
19069	15336	De Hoof 26	175.899 / 376.667	bureauonderzoek	ArchAeO	2006	advies	geen professioneel onderzoek	
19284	15371	Moorselseweg	173.902 / 380.469	booronderzoek	BAAC bv	2006	advies	?	
19566	19023	Lieropsedijk 21-23	176.695 / 377.761	proefsleuven	ACVU-HBS	2006	advies	geen vervolgonderzoek	
19642	16691	Ruiter 1	177.327 / 376.402	booronderzoek	BILAN	2006	advies	geen beoordeling, geen rapport	

De Archeologiekaart van Someren. **BIJLAGEN**

Onderzoeks Melding	Onderzoeksnummer	Toponiem	Coördinaten	Type onderzoek	Uitvoerder	Jaar van aanvang	Selectiebesluit	Inhoud advies	Opmerkingen
19722	15588	Vlasstraat/Brimweg	178.583 / 374.426	booronderzoek	RAAP	2006	advies	?	
19970	27941	Waterdael III	178.497 / 376.808	proefsleuven	ACVU-HBS	2006	advies	vervolgonderzoek DO	
20058	26930	Houtbroekdijk	176.869 / 378.608	booronderzoek	BILAN	2006	advies	geen beoordeling, geen rapport	
20606	16686	Brimweg	178.538 / 374.348	booronderzoek	ACVU-HBS	2007	advies	geen vervolgonderzoek	
20612	16516	Vlasakkers	176.903 / 374.256	booronderzoek	ACVU-HBS	2007	advies	geen vervolgonderzoek	
20805	16835	Zandstraat 31a	178.084 / 376.208	bureauonderzoek	ArchAeO	2007	advies	geen vervolgonderzoek	
20899	16590	De Hoof	176.278 / 376.820	booronderzoek	RAAP	2007	advies	?	
21009	16651	Vaarselstraat-Openluchttheater	176.408 / 377.781	proefsleuven	ADC	2001	advies	geen beoordeling, geen rapport	
21010	16652	Elenburgweg	177.497 / 378.722	proefsleuven	ADC	2001	advies	geen beoordeling, geen rapport	
21335	16834	Vaarselstraat 47	176.519 / 377.501	bureauonderzoek	ArchAeO	2007	advies	geen professioneel onderzoek	
21472	27914	Ter Hofstadlaan	177.436 / 378.260	opgraving	ACVU-HBS	2007	n.v.t.	geen selectieadvies want was opgraving	Valt samen met Vnr. 404406
22222	17447	Vlasakkers	178.311 / 375.185	booronderzoek	ACVU-HBS	2007	advies	geen vervolgonderzoek	
22224	17449	Vlasakkers	178.319 / 374.580	booronderzoek	ACVU-HBS	2007	advies	geen vervolgonderzoek	
22463	27956	Waterdael III	178702 / 376.815	opgraving	ACVU-HBS	2007	n.v.t.	geen selectieadvies want was opgraving	
23175	23330	De Hoof 18-24	176.107 / 376.922	bureauonderzoek	ArchAeO	2007	advies	geen vervolgonderzoek	Valt samen met Omnr. 30353
23176	23206	Hollestraat 28	176.573 / 376.877	bureauonderzoek	ArchAeO	2007	advies	vervolgonderzoek PS westelijk deel plangebied	
24045	23210	Boomen	176.269 / 381.237	bureauonderzoek	ArchAeO	2007	advies	geen professioneel onderzoek	

De Archeologiekaart van Someren. BIJLAGEN

Onderzoeks Melding	Onderzoeksnummer	Toponiem	Coördinaten	Type onderzoek	Uitvoerder	Jaar van aanvang	Selectiebesluit	Inhoud advies	Opmerkingen
24554	18895	Landbouwstraat	179.406 / 371.187	bureau- en booronderzoek	RAAP	2007	advies	geen beoordeling, geen rapport	
24842		Waterdael III	178.496 / 376.841	opgraving	ACVU-HBS	2007	n.v.t.	geen selectieadvies want was opgraving	
25722	20857	De Schans 3a	178.213 / 376.688	booronderzoek	Synthegra bv	2007	geen vervolg	besluit geen vervolg	
27095		Hoeksestraat	178.517 / 375.378	booronderzoek	Synthegra bv	2008	onbekend	geen beoordeling, geen rapport	
27261		Sluis 10	176.668 / 381.075	proefsleuven	ARCHOL	2008	onbekend	geen vervolgonderzoek	
27656		Hollestraat 28	176.598 / 376.896	proefsleuven	BILAN	2008	onbekend	geen vervolgonderzoek	
27722	22460	Kerkendijk 30	177.178 / 376.469	booronderzoek	Synthegra bv	2008	advies	?	Valt samen met Vnr. 410659
28237		Loovehof	176.720 / 377.408	bureauonderzoek	ARC	2008	onbekend	advies gem. Someren / ArchAeO vervolgonderzoek PSL	Valt samen met Wnr. 410183
28238		Loovehof	176.720 / 377.408	booronderzoek	ARC	2008	onbekend	advies gem. Someren / ArchAeO vervolgonderzoek PSL	
28560	21240	Heihorsten	175.273 / 376.734	bureauonderzoek	SRE	2008	advies	zie advies	
29608	21894	Wertstraat 1	175.028 / 381.064	booronderzoek	BAAC bv	2008	advies	geen vervolgonderzoek	
30450		Groote hoeven	177.716 / 376.404	bureauonderzoek	Grontmij	2008	onbekend	advies onduidelijk	
31403	25325	Kerkendijk 44	177.121 / 376.174	booronderzoek	Synthegra bv	2008	geen vervolg	besluit geen vervolg	
31443	23499	Houtbroekstraat	175.752 / 378.447	booronderzoek	BAAC bv	2008	geen vervolg	besluit geen vervolg	
34394		Laan ten Boomen	175.740 / 381.420	booronderzoek	Synthegra bv	2009	onbekend	geen vervolgonderzoek	
35455		Slievenstraat 16	177.275 / 378.077	bureauonderzoek	ArchAeO	2009	onbekend	vervolgonderzoek (gegevens over omvang, wijze van funderen, etc. nog niet bekend)	
35784	27793	Vaarsehoef 5	175.321 / 379.794	booronderzoek	Synthegra bv	2009	advies	geen vervolgonderzoek	

De Archeologiekarta van Someren. **BIJLAGEN**

Onderzoeks Melding	Onderzoeksnummer	Toponiem	Coördinaten	Type onderzoek	Uitvoerder	Jaar van aanvang	Selectiebesluit	Inhoud advies	Opmerkingen
35964		Golfbaan, Strabrechtse Golf	174.551 / 376.335	booronderzoek	Grontmij	2009	onbekend	vervolgonderzoek PS	
36919		Stemertseweg	175.629 / 382.122	booronderzoek	ArcheoPro	2009	onbekend	geen vervolgonderzoek	
37308		Prov. Weg/Bosrandweg	173.850 / 377.177	booronderzoek	Grontmij	2009	onbekend	nog niet bekend in Archis	
37560		Lieropsche Heide noord	172.790 / 379.723	veldkartering	RAAP	2009	onbekend	nog niet bekend in Archis	
38005		Landgoed Heihorsten	176.192 / 377.343	proefsleuven	Grontmij	2009	onbekend	nog niet bekend in Archis	

Bijlage 4 vervolg. Quickscans

Onderzoeks Melding	Onderzoeksnummer	Toponiem	Coördinaten	Type onderzoek	Uitvoerder	Jaar van aanvang	Selectiebesluit	Inhoud advies	Opmerkingen
		Kerkendijk 49A	176.650 / 374.750	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	geen vervolgonderzoek	
		Van den Eijndelaan perceel 388	179.225 / 374.250	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	geen vervolgonderzoek	
		Brimweg 21	178.400 / 374.250	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	geen vervolgonderzoek	
		Vaartdijk "13"	178.850 / 373.575	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	geen vervolgonderzoek	
		Balisboom 33 perceel 588	175.875 / 380.825	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	geen vervolgonderzoek	
		Ploegstraat	176.800 / 373.700	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	geen vervolgonderzoek	
		Laarstraat T 65	178.675 / 374.025	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	geen vervolgonderzoek	
		Lieropsedijk 28	176.700 / 377.925	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	bureau- en verkennend booronderzoek	
		Nieuwendijk R379	178.665 / 373.775	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	geen vervolgonderzoek	
		Lieropsedijk 47 M 891	176.440 / 378.075	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	bureau- en verkennend booronderzoek	
		Zandstraat S2027	178.025 / 376.115	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	bureau- en karterend booronderzoek	
		Dellerweg/Loovenbaan	176.800 / 376.750	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	geen vervolgonderzoek	
		Boerenkamplaan tussen 44 en 46 (kad. S989)	178.545 / 376.845	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	geen professioneel vervolgonderzoek	
		Sluisstraat tussen 84 en 86 (kad. T 578 en 1442)	179.500 / 373.855	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	geen vervolgonderzoek	
		Slievenstraat bij 32	177.200 / 378.325	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	uitgebreider bureauonderzoek met PS	
		Vaarselstraat 58 (kad. M 172)	176.360 / 377.610	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	bureau- en verkennend booronderzoek	

De Archeologiekaart van Someren. **BIJLAGEN**

Onderzoeks Melding	Onderzoeksnummer	Toponiem	Coördinaten	Type onderzoek	Uitvoerder	Jaar van aanvang	Selectiebesluit	Inhoud advies	Opmerkingen
		Loovebaan (kad. S1660 en 1128)	176.575 / 377.400	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	bureau- en verkennend booronderzoek	
		Slievenstraat 64 (kad. M5 nr 317)	176.850 / 379.410	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	bureau- en karterend booronderzoek	
		Bennenbroekstraat	179.530 / 373.677	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	geen vervolgonderzoek	
		Boerenkamplaan 106d	178.992 / 374.785	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	bureau- en verkennend booronderzoek	
		Hoeksestraat 10	178.540 / 375.430	quickscan en advies	ArchAeO	2008	onbekend	in principe bureau- en verkennend booronderzoek (omvang, diepte, etc. nog niet bekend)	
		Stemertseweg	175.624 / 382.162	quickscan	ArchAeO	2008	onbekend	bureau- en verkennend booronderzoek	
		Laan ten Boomen	175.736 / 381.442	quickscan	ArchAeO	2009	onbekend	in principe geen onderzoek vanwege te verwachten opp. bodemverstoring < 250 m2. Er is toch bureau- en verkennend	
		Vaarselstraat 55	176.224 / 377.859	quickscan	ArchAeO	2009	onbekend	toetsende waarneming mits opp. bodemverstoring < 250 m2 (omvang, diepte, etc. nog niet bekend)	
		Michelslaan 1	176.497 / 374.002	quickscan	ArchAeO	2009	onbekend	geen vervolgonderzoek	
		Vlasstraat 18	178.584 / 374.470	quickscan	ArchAeO	2009	onbekend	geen vervolgonderzoek	
		Kouterstraat	177.225 / 378.625	quickscan en advies	ArchAeO	2009	onbekend	geen vervolgonderzoek	
		Boerenkamplaan S298	178.506 / 375.588	quickscan	ArchAeO	2009	onbekend	verkennend booronderzoek	
		Gezandebaan 14	180.579 / 373.558	quickscan	ArchAeO	2009	onbekend	geen vervolgonderzoek	
		Limburglaan ong.	174.666 / 374.166	quickscan	ArchAeO	2009	onbekend	geen vervolgonderzoek	

Bijlage 5 Verwachtingsmodel Jagers/verzamelaars, landbouwers en beekdalen

	Kenmerken locatiekeuze	Jagers / voedselverzamelaars (nomadisch)	Landbouwgemeenschappen (sedentair)	bijzondere complexen beekdal
perioden		(laat) Paleolithicum en Mesolithicum	Neolithicum tot en met 20ste eeuw	Mesolithicum tot en met 20ste eeuw
algemeen		De locatiekeuze was sterk afhankelijk van het natuurlijke voedselaanbod. Tijdelijke kampementen (enkele dagen tot wat langere perioden) werden opgeslagen daar waar op korte afstand zowel open water als een grote verscheidenheid aan flora en fauna aanwezig was.	Met de introductie van de landbouw ontstond de behoefte aan voor akkerbouw geschikte bodems. Klimaat, bodemstructuur, natuurlijke vruchtbaarheid, bewerkbaarheid en grondwaterstand waren belangrijke voorwaarden voor een succesvolle landbouw.	Ofschoon minder geschikt voor bewoning, waren beekdalen en beken van meet af aan belangrijk voor jacht en visvangst, watervoorziening, het winnen van leem en veen, het verzamelen van hout, vruchten en (vanaf de late Middeleeuwen) hooi. Daarnaast konden beken dienen als transportmedium en voor waterkracht (watermolens), alsmede watervoorziening grachten rond een kastelen. Beekdalen werden gebruikt voor het dumpen van afval en ook als plek voor rituele activiteiten en daarmee samenhangende deposities. Voorts werden (bij voordien) bruggen en oversteekplaatsen aangelegd.
Landschap	Geomorfologie	Overgangen nat-droog: - kleine dekzandopduikingen (donken) in beekdalen; - randzones rond vennen en depressies; - overgangszones van dekzandruggen naar beekdalen. - ook overstoven door landstuifduinen	Dekzandruggen, -welvingen en dekzandkoppen. Vanaf de IJzertijd vooral ook de dekzandruggen met een hoger leemgehalte. Daarvoor (Neolithicum/Bronstijd) vooral ook de meer leemarme dekzanden in het westelijke en zuidelijke deel van Someren.	Beekdalen, vennen en veengebieden. Met name de beekdalen van de Aa en Kleine Aa. Bruggen, oversteekplaatsen en ook rituele deposities bevinden zich vaak op locaties waar ook in latere perioden (middeleeuwen, Nieuwe tijd) overgangen liggen. Vaak op plaatsen waar een beekdal versmald.
	bodemtype	Voorals haar- en veldpodzolen (GWT VI of hoger); maar ook duinvaaggronden, hoge en lage enkeerdgronden; laarpodzolen; beekkeerdgronden	Voorals hoge enkeerdgronden (vaak oorspronkelijk moderpodzolen) (IJzertijd – Late Middeleeuwen), maar sinds Neolithicum tot in de IJzertijd ook de later tot hogere haar- en veldpodzolen gedegenereerde moderpodzolen (GWT VI of hoger)	Lage enkeerdgronden, beekkeerdgronden, veengronden en moerige gronden.
	Grondwater-trap	Vaak op gradiënt (overgangs)zone van droog (VI en VII) naar nat (II-V)	GWT VI en VII. Vanaf de late Middeleeuwen/ Nieuwe tijd ook GWT V.	GWT I, II, III en IV

De Archeologiekaart van Someren. **BIJLAGEN**

	Kenmerken locatiekeuze	Jagers / voedselverzamelaars (nomadisch)	Landbouwgemeenschappen (sedentair)	bijzondere complexen beekdal
perioden		(laat) Paleolithicum en Mesolithicum	Neolithicum tot en met 20ste eeuw	Mesolithicum tot en met 20 ste eeuw
Archeologie (vervolg)	aard	Stoelingen van hoofdzakelijk vuursteenartefacten in de B- en/of C-horizont. Zelden bodemsporen. Soms rode okervlekken. Af en toe zijn resten van een haardplaatsen met houtskool en verbrande hazelnootschillen aanwezig.	Nederzettingen en begravingen algemeen: - paalsporen van huizen en bijgebouwen; kuilen, greppels, palissaden, waterputten; soms aanwijzing akkers. begravingen en grafvelden: greppels en paalzettingen rond (crematie)graf; inhumatiegraven.	<ul style="list-style-type: none"> - Afvaldumps nabij nederzettingen - (vuur)stenen en metalen voorwerpen zoals bijlen, lanspunten, munten, mantelspelden los en in een kuil/pot bijeen; - aardewerk; houten voorwerpen; dierlijke resten; - Restanten van bruggen, voordes, vonders, oversteekplaatsen; - Visfuisen, kano's, jachtattributen - Leemwinningskuilen; veen- en klotkuilen; sporen winnen ijzeroer. Watermolens en bijbehorende molenstuwen, kolken, overlaten en bruggen
	omvang	Enkele tientallen tot vele duizenden overwegend vuurstenen artefacten (werktuigen, afslagen en kernen) Een vuursteenstrooiing kan een omvang hebben van enkele tot soms honderden vierkante meters.	Spoorspredingen van enkele honderden vierkante meters tot meerdere hectaren	Vaak betreft het bescheiden "puntlocaties" van een tot enkele meters doorsnede. Soms betreft het enkel een voorwerp. Bruggen, voordes en watermolenterreinen hebben uiteraard een grotere omvang van enkele tientallen tot honderden vierkante meters.
voorkomen		De vuursteenvindplaatsen in Someren bevinden zich voornamelijk op de hogere podzolgronden ten westen van de Peelrijt en enkele vindplaatsen aan de zuidoosthoek. Op het centrale dekzandeiland zijn tot op heden nauwelijks vindplaatsen aangetroffen. De vindplaatsen betreffen hoofdzakelijk oppervlaktevindplaatsen, waarvan de gaafheid en kwaliteit onbekend is. Goed geconserveerde vindplaatsen zijn in deze streken zeldzaam.	Vindplaatsen met resten uit het Neolithicum en Bronstijd zijn zeldzaam binnen de gemeente Someren. De grootschalige opgravingen te Waterdael hebben nagenoeg geen sporen uit deze perioden opgeleverd. De resten worden vooral vermoed in de hogere delen met een podzobodem westelijke van de Kleine Aa. Bewoning vindt hier zeker plaats tot in de IJzertijd. Vanaf de IJzertijd tot in de Late Middeleeuwen bevindt de bewoning zich vooral op en om de meer leemrijke dekzandruggen waarop zich een enkeerd bodem heeft ontwikkeld.	Vooraf de beekdalen van de Aa en Kleine Aa. De trefkans is vrij laag. Met name daar waar beekdalen versmallen en waar beken samenvloeien bestaat evenwel een grotere kans op het aantreffen van bijzondere resten van diverse aard.

De Archeologiekaart van Someren. **BIJLAGEN**

	Kenmerken locatiekeuze	Jagers / voedselverzamelaars (nomadisch)	Landbouwgemeenschappen (sedentair)	bijzondere complexen beekdal
Wijze van onderzoek		<p><u>Prospectie karterend</u>: veldlopen en/of intensief grid karterende megaboringen.</p> <p><u>Prospectie waarderend</u>: megaboringen en proefputjes / proefsleuven met uitzeven zeefmonsters (grideenheden)</p> <p><u>Opgraving</u>: gridsysteem van zeefvakjes van bijv. 50 x 50 cm uit te graven in lagen van 5 – 10 cm. Lagen uitzeven over fijne zeef (2-3 mm). Zeer arbeidsintensief.</p>	<p><u>Prospectie</u>: verkennende boringen (inzicht bodemopbouw/gaafheid)</p> <p><u>Prospectie karterend en waarderend</u>: proefsleuven</p> <p><u>Opgraving</u>: grotere vlakken/werkputten.</p>	<p><u>Prospectie</u>: gedegen bureauonderzoek vooraf.</p> <p><u>Opgraving</u>: meestal onderzoek in kader van natuurontwikkeling. Combinaties van archeologische inspectie, begeleiding, proefsleuven en/of opgraven grotere vlakken.</p>

De Archeologiekaart van Someren. **BIJLAGEN**

Bijlage 6. Tabellen vindplaatsen en indicatieve waarden van het grondgebied Someren en het SRE-gebied

Tabel. Aantallen vindplaatsen per periode en per bodemkundige en geomorfologische eenheid en de *Indicatieve* waarde per eenheid. Berekend voor het **grondgebied Someren**. *Overig (bebouwing, afgraving, ophoging)* meegenomen in berekening (vervolg op volgende pagina)

Someren Bodemkundige Eenheid en GWT (deels samengesteld)	opp. in ha	opp. in %	Laat Paleo- / Mesolithicum	Neolithicum / Bronstijd Vr-Mi	Late Bronstijd / IJzertijd	Romeinse tijd	Middeleeuwen A	Middeleeuwen B	Nieuwe Tijd	overig	Totaal	Totaal (in %)	Indicatieve waarde (% vpl /% opp)	gain (1- (%opp/%vpl))	SRE-gebied Berkvens,ea) N = 4.608 (opp ca 1.457 km2)	Dommelvallei (kortlang 1987) N=244 (ca 50 km2)
Hoge Enkeerdgronden (VI-VII*)	1.445	17,6%	1	7	39	29	27	31	8		123	53,0%	3,01	0,67	39,0%	85,2%
Hoge Enkeerdgronden (V)	195	2,4%	-	1	-	-	-	1	1		2	0,9%	0,36	-1,75	-	-
Lage Enkeerdgronden (≤ V)	252	3,1%	1	4	7	6	1	2	1		15	6,5%	2,10	0,52	3,8%	-
Laarpodzolgronden	106	1,3%	-	-	-	-	2	3	2		4	1,7%	1,34	0,25	3,0%	2,5%
Veldpodzolgronden	3.263	39,8%	7	8	6	1	1	1	-		21	9,1%	0,23	-3,40	12,8%	2,0%
Haarpodzolgronden	625	7,6%	11	8	6	-	-	-	-		18	7,8%	1,02	0,02	7,1%	0,4%
Duinvaaggronden	228	2,8%	1	-	-	-	-	-	-		1	0,4%	0,15	-5,47	3,0%	2,8%
Beekeerdgronden	430	5,2%	2	2	-	2	1	2	1		6	2,6%	0,49	-1,03	3,6%	2,5%
Gooreerd-, Vlak- en Poldervaaggronden	813	9,9%	2	-	1	-	2	7	3		10	4,3%	0,43	-1,30	9,8%	-
Moerige gronden en veengronden	462	5,6%	-	-	2	-	-	1	2		4	1,7%	0,31	-2,27	3,5%	-
overig (bebouwing, afgraving, ophoging)	378	4,6%	2	1	2	7	5	6	10		28	12,1%	2,62	0,62	14,4%	4,5%
Totaal	8.197	100,0%	27	31	63	45	39	54	28		232	100,0%				

De Archeologiekaart van Someren. **BIJLAGEN**

Someren geomorfologische eenheden (deels samengesteld)	opp. in ha	opp. in %	Laat Paleo- / Mesolithicum	Neolithicum / Bronstijd Vr-Mi	Late Bronstijd / IJzertijd	Romeinse tijd	Middeleeuwen A	Middeleeuwen B	Nieuwe Tijd	overig	Totaal	Totaal (in %)	Indicatieve waarde (% vpl /% opp)	gain (1-(%opp/%vpl))	SRE-gebied Berkvens,ea) N = 4.608 (opp ca 1.457 km2)	Dommeivallei (kortlang 1987) N=244 (ca 50 km2)
Land- en stuifduinen (3L8 / 4L8 / 4L9)	491	6,0%	6	3	3	-	-	-	-	-	10	4,3%	0,72	-0,40	9,1%	-
Dekzandruggen (3K14 / 4K14)	1.134	13,9%	3	9	37	25	28	19	2	-	110	47,4%	3,42	0,71	22,4%	70,5%
Dekzandruggen (3L5)	2.597	31,8%	11	10	8	2	1	6	4	-	32	13,8%	0,43	-1,31	16,1%	7,8%
Dekzandvlakte (2M9 / 2M10 / 2M13)	1.823	22,3%	-	-	2	4	2	8	4	-	12	5,2%	0,23	-3,32	8,8%	15,6%
Dalvormige laagten en beekdalen (al dan niet met veen) (3H11, 4H11, 1R1, 1R4,	1.099	13,5%	5	6	10	9	2	4	3	-	27	11,6%	0,86	-0,16	14,6%	2,0%
Laagten overig (3N4, 3N5)	280	3,4%	1	1	-	-	-	-	-	-	2	0,9%	0,25	-2,98	1,7%	-
(vm.) veengebieden (2M45)	96	1,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	7,1%	-
overig (bebouwing, afgraving, ophoging)	647	7,9%	1	2	3	5	6	17	15	-	39	16,8%	2,12	0,53	19,2%	4,10%
Totaal	8.167	100,0%	27	31	63	45	39	54	28		232	100,0%				

	Ind. Wrd.	gain
hoog	> 1,5	> 0,33
middelhoog	0,6 - 1,5	-0,66 - 0,33
laag	< 0,6	< -0,66

Bijlage 7. Verslag Veldwerk

Project	De archeologische kaart van Someren
Opdrachtgever	Gemeente Someren
Onderzoek	Veldinspectie d.m.v. visuele inspectie en/of controleboringen
Locatie	Verscheidene locaties visuele inspectie; 16 boorlocaties in de gemeente Someren (Kaart 1)
Veldteam	Fokko Kortlang / P. Verhagen (ACVU-HBS) / Willem van den Bosch (visuele inspectie); Fokko Kortlang / R. Paulussen (ArcheoPro) / Willem van den Bosch / Michiel van der Weele (controle boringen)
Velddata	25 november 2009 en 09 mei 2010 (visuele inspecties); 08 en 09 april 2010 (controleboringen)
Rapportage	Michiel van der Weele en Fokko Kortlang
Rapportagedatum	02 augustus 2010


Algemene inleiding

In het kader van het opstellen van de archeologische beleidskaart voor het grondgebied van de gemeente Someren, is een aantal locaties in het veld nader geïnspecteerd, teneinde de verwachtingscategorie of de status van archeologische waarde te toetsen en zo nodig bij te stellen. Kaart 1 geeft een overzicht van de bezochte locaties.

Gedurende twee dagen (25 november 2009 en 9 mei 2010) is door het landschap gereden en zijn verscheidene percelen visueel geïnspecteerd. De keuze om bepaalde percelen te bezoeken werd voornamelijk ingegeven door de kaartbeelden van de (historische) topografische kaarten. Het was ook een mogelijkheid om het gebied nog meer in de vingers te krijgen. Daarnaast is verdeeld over twee dagen (8 en 9 april 2010) een veldinspectie uitgevoerd waarbij al na gelang de vraagstelling door middel van een visuele inspectie en/of controleboringen nadere informatie werd verkregen. De locaties van de controleboringen (29 stuks) en het overgrote deel van de visuele inspectie werden vooraf bepaald. Dit is gebeurd aan de hand van de bestudering van het AHN en de provinciale ontgrondingenkaart. Locaties die tussen beide kaarten voor een zekere discrepantie zorgden, of 'verdachte' locaties zichtbaar op het AHN, zijn bezocht en gedocumenteerd. Alleen de locaties waar boringen zijn gezet zijn hier kort beschreven. Locaties waar uit de boringen of controles bleek dat deze evident wel of juist niet ontgrond waren, zijn in het kaartbeeld van kaart 8 en 9 meegenomen.

De boringen zijn in samenwerking met ArcheoPro (Rob Paulussen) verricht. Het grondboren is gedaan met een guts (diameter van 2 cm) en wanneer de bodemgesteldheid daar om vroeg met een edelmanboor (diameter van 7 cm). De boringen zijn ten minste tot 20 cm in het moedermateriaal gezet en zijn maximaal 210 cm diep. De boorpunten zijn met GPS ingemeten. De boorstaten zijn beschreven conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.2) en de opgeboorde grond is handmatig doorzocht.

De boorlocaties



Locatie 1 – percelen ten westen van de Oude Goorenweg

Coördinaten

Boring 1 (175.810 / 383.349) en boring 4 (175.784 / 383.362)

Doel


Geomorfologisch gezien liggen de percelen in een gebied, bestaande uit een dekzandrug (code 3L5) afgedekt door een hoge enkeerdgrond (code zEZ21) met grondwatertrap VI. Op de ontgrondingenkaart staat een perceel aan de Oude Goorenweg aangegeven als ontgrond. De percelen ten noorden en ten zuiden van het vermoedelijk ontgronde perceel laten op het AHN geen duidelijk hoogteverschil zien. Het is dus onduidelijk of het perceel op de ontgrondingenkaart daadwerkelijk is ontgrond, of dat de percelen ten noorden en zuiden hiervan ook zijn ontgrond zonder vergunning.

Resultaat

Boring 1 ligt op een perceel dat ontgrond lijkt doordat het beduidend lager ligt dan het perceel ten noorden hiervan waar boring 4 is geplaatst. Bij boring 1 ligt een 85 cm humusrijk dek dat waarschijnlijk recent is opgebracht gezien de bijmenging van geel dekzand. Bij boring 4 ontbreekt dit humusrijke dek of is slechts 25 cm dik. Hier ligt een intacte begraven veldpodzol / haarpodzol onder de ploegvoor.

Conclusie

Het perceel van boring 1 is ontgrond; dat van boring 4 is nog intact.



Onder een vergraven A- en E-horizont, is nog een restant van de B-horizont van een haarpodzol te zien (profielputje ter hoogte van boring 3).

Locatie 2 – percelen ten noorden en westen van de Schouwenweg

Coördinaten

Boring 2 (175.502 / 383.257) en boring 3 (175.641 / 383.278)

Doel

Het perceel van boring 2 ligt in een gebied bestaande uit een dekzandrug (code 3L5); boring 3 ligt op de grens tussen een gebied bestaande uit een dekzandrug en een landstuifduin (code 4L8). Hierin heeft zich

in beide gevallen een haarpodzolgrond (code Hd21) ontwikkeld met grondwatertrap VII. De bezochte percelen bestaan uit bosgebied. Het doel was om te kijken naar het verschil in bodemgesteldheid tussen de percelen van boring 1 en 4 en onderhavige percelen. Vanwege de steilrandjes die op de topografische kaart staan aangegeven op de grens van de akkers met het bos, zou het bos de oorspronkelijke bodem kunnen tonen waar later de akkers op zijn aangelegd.

Resultaat

Boring 2 en 3 liggen in bosgebied. Bij boring 3 is sprake van kleinschalig microreliëf. Hier is een bijna intacte veld of haarpodzol aangetroffen; alleen de A-horizont ontbreekt. Ten westen van boring 2 ligt een jonge ontginningsakker waar door het recente ploegen de C-horizont (geel dekzand) aan het maaiveld zichtbaar is. Het terrein lijkt enigszins verlaagd. Bij locatie 2 in het naastgelegen bosperceel, is in een profielput een sterk verstoord AC-profiel vastgesteld.

Conclusie

Voor beide percelen geldt dat er geen reden is tot afschrijving.

Locatie 3 – percelen ten oosten van de Winkelstraat

Coördinaten

Boring 5 (173.932 / 382.669), boring 6 (173.915 / 382.675) en boring 7 (173.925 / 382.673)

Doel


De percelen liggen in een gebied dat volgens de geomorfologische kaart bestaat uit een dekzandrug (code 3K14/4K14) afgedekt door een hoge enkeerdgrond (code zEZ21) met grondwatertrap VII. Op de topografische kaart is op de grens van het bosperceel met de akker een steilrand zichtbaar. Dit beeld komt overeen met hetgeen te zien is op het AHN. Het bosperceel ligt hierop duidelijk lager dan de akker.

Resultaat

Boring 5 is aan de rand van een esdek (bolle akker) geplaatst, pal ten oosten van een steilrandje. Hier ligt een intacte enkeerdgrond van 90 cm dik met daaronder een begraven A-horizont met houtskoolpartikels. Ter plaatse van boringen 6 en 7 is het terrein schijnbaar verlaagd. Uit de boringen 6 en 7 blijkt dat de bodem hier niet meer intact is door ontgraving. Deze bestaat uit een opgebrachte geelbruine zandlaag van 40 tot 115 cm dik met direct daaronder de oorspronkelijke C-horizont.

Conclusie

Het bosperceel ten westen van de steilrand naast de weg is ontgrond.



Locatie 4 – perceel ten westen van een pad in de Gebergten en Herselse Heide

Coördinaten

Boring 8 (173.779 / 382.546)

Doel

Het perceel ligt in een gebied van landstuifduinen (code 4L8) met duinvaaggronden (code Zd21) en grondwatertrap VII.

Resultaat

Boring 8 is in het bosgebied ten westen van de boringen 5, 6 en 7 geplaatst. Het terrein is licht geaccidenteerd. Hier is een 45 cm dik grijsgroen humusrijk dek aangetroffen met houtskoolpartikels op een intacte veldpodzol. Het humusrijke dek wijkt qua samenstelling duidelijk af van het karakteristieke esdek ter plaatse van boring 5.

Conclusie

Het perceel is niet ontgrond, maar lijkt in het verleden wel eens te zijn omgezet.

Locatie 5 – perceel ten westen van Kanaaldijk Noord

Coördinaten

Boring 9 (178.177 / 378.890) en boring 10 (178.225 / 378.925)

Doel


Aan de hand van de geomorfologische kaart ligt het perceel in een beekdal (code 2R2) dat volgens de bodemkaart is afgedekt met een lage enkeerdgrond (code EZg23) met grondwatertrap III. Binnen het perceel zou volgens historische bronnen sprake zijn van de locatie van het kasteel Witvrouwenburg. Het perceel was ten tijde van het veldbezoek in gebruik als weiland.

Resultaat

Deze boringen zijn in het beekdal geplaatst op de plaats waar zich ergens de overblijfselen van het kasteel zich zouden kunnen bevinden. In het weiland is echter geen sprake van zichtbaar reliëf. Het terrein is geëgaliseerd en opgehoogd met circa 30 cm zand. Daaronder liggen alluviale beekafzettingen bestaand uit lagen moerige klei, veen en zand. In de top van deze afzettingen heeft zich een beekerdgrond gevormd. Bij boring 9 is op 55 cm –mv een dekzandlaag aangeboord.

Conclusie

De ligging van een kasteelterrein binnen de grenzen van het perceel is onwaarschijnlijk.



Locatie 6 – perceel ten noorden van de Provinciale weg en ten westen van de Witvrouwenbergweg

Coördinaten

Boring 11 (178.032 / 378.612) en boring 12 (178.007 / 378.665)

Doel

Het perceel ligt geomorfologisch gezien in een gebied van een dekzandvlakte (code 2M13) en doorsneden wordt door een beekdal. Volgens de bodemkaart wordt het perceel afgedekt met een lage enkeerdgrond (code EZg23) met grondwatertrap III. Opvallend is het grote hoogteverschil van circa 2 meter tussen het akkercomplex op een dekzandrug ten noorden van de Provinciale weg en het lager gelegen perceel dat hier object van studie is.

Resultaat

Ter plaatse van boring 11 en 12 is het beekdal opgehoogd met een humusrijk maar niet moerig dek van meer dan 50 cm dik waardoor bodemkundig sprake is van een dikke eerdgrond. Bij boring 11 ligt onder de eerdlaag een pakket dekzand (AC-profiel); bij boring 12 ligt onder de eerdlaag een beekkergrond met een afwisseling van alluviale klei, veen en zandlagen.

Conclusie

Geen verstoring vastgesteld.

Locatie 7 – perceel ten noorden van de Avennelaan

Coördinaten

Boring 13 (177.392 / 377.925)

Doel


Op de geomorfologische kaart en de bodemkaart is het gebied waarin het perceel is gelegen niet gekarteerd vanwege de ligging van de bebouwde kom van Someren. Op basis van de aangrenzende kaarteenheden mag worden verwacht dat het plangebied ligt op een dekzandrug (code 3L5). Het perceel is in gebruik als grasveld en ligt iets lager ten opzichte van de noordelijke percelen.

Resultaat

Bij boring 13 is sprake van een verstoord profiel bestaande uit een recent opgebrachte humusrijke laag of verstoord esdek, een restant van een oorspronkelijk plaggendek op een C-horizont aangetroffen. Op 75 cm –Mv ligt een pakket dat kan worden beschreven als een begraven donkerbruine A-horizont. Vanaf 90 –Mv begint de gele C-horizont (dekzand). De bodem wordt daarom geclassificeerd als een zwarte enkeerdgrond. Er zijn onder het plaggendek geen resten van een podzolbodem aangetroffen. De natuurlijke ondergrond in het plangebied bestaat uit dekzand van het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel).

Conclusie

Tijdens het veldonderzoek kon geen verstoring van het archeologische vlak vastgesteld worden.



Locatie 8 – perceel ten westen van de Varendonkweg

Coördinaten

Boring 14 (177.169 / 379.670), 15 (177.152 / 379.679), 16 (177.143 / 379.683), 17 (177.081 / 379.634) en 18 (177.098 / 379.603)


Doel

Het perceel ligt in een gebied van een dekzandrug (code 3K14/4K14) afgedekt met een hoge enkeerdgrond (code zEZ23) met grondwatertrap VII. Aan de Varendonkweg liggen een drietal percelen, waarvan het noordelijke en zuidelijke perceel op de provinciale ontgrondingenkaart staan aangegeven als zijnde ontgrond. Het tussenliggend perceel zou gespaard zijn gebleven. Op het AHN hebben de percelen van zuid naar noord een aflopende hoogte, terwijl men op basis van de ontgrondingenkaart zou mogen verwachten dat het centrale perceel juist hoger ligt dan zijn aangrenzende percelen.

Resultaat

Het onderzochte terrein ligt relatief hoog aan de rand van een beekdal en is mogelijk (gedeeltelijk) ontzand. Ter plaatse van de boringen 15, 16 en 17 is sprake van een vermoedelijk recent aangebracht humusrijk dek nadat de ondergrond is ontzand. Bodemkundig ligt er een dikke enkeerdgrond. Bij boring 18 is duidelijk geen sprake geweest van ontzanding. Hier ligt een oorspronkelijk esdek inclusief houtskoolpartikels en een onderliggende podzol.

Conclusie



Locatie 9 – perceel ten westen van de Varendonkweg

Coördinaten

Boring 19 (177.003 / 379.780) en boring 20 (177.013 / 379.769)

Doel

Op de geomorfologische kaart is te zien dat het perceel ligt in een gebied met een dekzandrug (code 3K14/4K14) met volgens de bodemkaart een gooreerdgrond (code pZn23) en grondwatertrap V. Volgens de provinciale ontgrondingenkaart zou dit perceel zijn ontgrond. De AHN lijkt dit beeld te bevestigen.

Resultaat

Het terrein ligt duidelijk lager dan het aangrenzende perceel. Uit boring 19 blijkt dat het perceel tot minimaal 1,8 meter -mv is vergraven en verstoort. De verstoring reikt tot aan het grondwaterniveau (Cg-horizont). Een eenduidig bodemprofiel ontbreekt. Tot 1 meter -mv zijn baksteenfragmenten aangetroffen. Boring 20 is op het aangrenzende, ca. 90 cm hoger gelegen perceel geplaatst. Hier is een 1,3 meter dik intact plaggendek vastgesteld met daaronder een restant moderpodzol.

Conclusie

Het perceel is ontgrond.

Locatie 10 – perceel ten noorden van Moorselseweg

Coördinaten

Boring 21 (173.675 / 380.736) en boring 22 (173.636 / 380.824)

Doel


Geomorfologisch wordt het perceel gekenmerkt door een dekzandrug (boring 21:code 3L5; boring 22: 3K14/4K14) die volgens de bodemkaart wordt afgedekt met een hoge enkeerdgrond (code zEZ21) met grondwatertrap VII. Op de grens van het akkercomplex met het bos is op de topografische kaart een duidelijke terreintrede in het landschap zichtbaar. Dit wekt de suggestie dat de akkers zouden zijn geëgaliseerd.

Resultaat

Tijdens het booronderzoek heeft er nog een gesprek plaatsgevonden met de eigenaar/pachter van het perceel. Deze persoon wist te vertellen dat de akker is gebruikt voor aspergeteelt en dat in de bodem nog enkele irrigatieleidingen liggen met een noordoost-zuidwest oriëntatie. Pal ten oosten van het gehucht Moorsel ligt een dik esdek van 1,20 tot 1,35 meter. Bij boring 22 is onder het esdek een humuspodzol vastgesteld. Op de akker zijn twee aardewerkscherven gevonden, namelijk een wandfragment van een Romeins voorraadvat (*dolium*) en een randfragment van grijs gedraaid aardewerk uit de Late Middeleeuwen.

Conclusie

De mate van verstoring is niet duidelijk. Vooralnog lijkt het archeologisch niveau intact.



Locatie 11 – perceel ten zuiden van de Provinciale weg en ten westen van de Einhoutsestraat

Coördinaten

Boring 23 (175.802 / 377.951)

Doel


Het perceel ligt volgens de geomorfologische kaart in een gebied van een dekzandrug (code 3K14/4K14), die op basis van de bodemkaart zou zijn afgedekt met een hoge enkeerdgrond (code zEZ23) met grondwatertrap VI/VII.

Resultaat

Boring 23 is uitgevoerd op een bolle akker (dekzandrug met vermoedelijk een esdek) waarop maïs heeft gestaan. Het boorprofiel bevestigt deze veronderstelling op basis van het landschapsreliëf. Er is een typisch 70 cm dik esdek aangetroffen met een onderliggende B-horizont van een moderpodzol.

Conclusie

Geconcludeerd mag worden dat het perceel niet is ontgrond.



Locatie 12 – perceel ten zuiden van de Kempenweg

Coördinaten

Boring 24 (174.699 / 378.128)

Doel


Het perceel ligt aan de hand van de geomorfologische kaart in een gebied van een dekzandrug (code 3L5). Het gebied bevat volgens de bodemkaart een veldpodzol (code Hn21) met grondwatertrap VI. Het landbouwperceel staat op de provinciale ontgrondingenkaart aangegeven als ontgrond.

Resultaat

In de ploegvoren dagzoomt geel dekzand afkomstig uit de C-horizont. De bodem bestaat uit een verstoorde AE-horizont met daaronder een Bs-horizont van een haarpodzol, rijk aan aluminium- en ijzeroxiden die de bodem een geel tot soms roodbruine kleur geeft.

Conclusie

Er is sprake van een relatief jonge ontginning, maar het perceel is niet ontgrond.



Locatie 13 – perceel ten oosten van de Kempenweg

Coördinaten

Boring 25 (174.417 / 377.918)

Doel

Het perceel ligt in een gebied van een dekzandrug (code 3L5) op de grens van een veldpodzol met een haarpodzol (resp. code Hn21 en Hd21) en grondwatertrap VII/VI. Aan de hand van het AHN lijkt er sprake te zijn van een egalisatie of ontgroning. Het is niet duidelijk of de lagere ligging ten opzichte van de belendende percelen en de scherpe begrenzingen komt door het feit dat het gaat om een (geïsoleerde) akker in een bosgebied.

Resultaat

De bodem bestaat uit een verstoorde AE-horizont met daaronder een Bhs-horizont van een haarpodzol, rijk aan amorfe humus en aan aluminium- en ijzeroxiden. De bodem is door het ploegen tot 40 cm diep in de B-horizont verstoord.

Conclusie

Ook hier is sprake van een relatief jonge ontginning. Onduidelijk is of de verstoring een duidelijke consequentie heeft gehad voor de archeologische ondergrond.

Locatie 14 – perceel ten zuiden van de Provinciale weg en ten westen van de Kuilerstraat

Coördinaten

Boring 26 (174.428 / 377.364)

Doel

Het perceel ligt volgens de geomorfologische kaart op de grens van een dekzandvlakte (code 2M13) met een dekzandrug (code 3L5) en waarin zich volgens de bodemkaart een veldpodzol heeft ontwikkeld (code Hn21) met grondwatertrap V/VI. Het noordelijke deel van het perceel, gelegen tegen de Provinciale weg, staat op de provinciale ontgrondingenkaart aangegeven als ontgrond terrein. Op het AHN is deze ontgroning niet duidelijk zichtbaar en de vraag was dus of er binnen dit perceel aanwijzingen voor een ontgroning. Voor dit perceel geldt, net als voor de aangrenzende percelen, dat op basis van het AHN er


meer aan de hand lijkt dan alleen een hoogteverschil vanwege de natuurlijke terreintreden (dekzandrug-dekzandvlakte-beekdal).

Resultaat

Ten opzichte van het naastgelegen bosperceel circa 50 cm lager gelegen weiland. Opvallend is het zeer vlakke maaiveldprofiel. Uit de boring 26 blijkt dat de bodem uit een humusrijk dek van 55 cm dik op geel dekzand bestaat. Aannemelijk is dat het perceel is verlaagd waarna de humusrijke toplaag is teruggestort c.q. aangebracht. Geen oude dikke enkeerdgrond (plaggenbodem).

Conclusie

De kans dat het ontgrond is, is nog steeds aanwezig. Hierbij moet wel worden opgetekend dat het wel om een natuurlijk iets lager gelegen gebied gaat.



Locatie 15 – perceel ten westen van de Maarheezerdijk

Coördinaten

Boring 27 (174.705 / 376.841)

Doel


Het perceel ligt volgens de geomorfologische kaart ligt het perceel in een gebied van een dekzandvlakte (code 2M13), op de grens van een dekzandrug. Volgens de bodemkaart is er sprake van veldpodzol (code Hn23) met grondwatertrap VI. Met name de strakke, lineaire insnijding in de dekzandrug die op het AHN zichtbaar zijn doen een egalisatie of ontgroning vermoeden.

Resultaat

Boring 27 is uitgevoerd op de grasmat van een modelvliegtuigclub. Het terrein is geëgaliseerd en vervolgens met een circa 25 cm dik pakket teelaarde opgehoogd ten behoeve van de aanleg van de grasmat. Aangetroffen is een AC-profiel met een 30 cm dikke verstoorde overgangszone.

Conclusie

Naar verwachting is het perceel tot op grotere diepte verstoord door egalisatie.



Locatie 16 – perceel ten zuiden van de Hollestraat en ten zuiden van De Hoof

Coördinaten

Boring 28 (174.531 / 376.806) en boring 29 (176.518 / 376.811)

Doel


Het perceel ligt in een gebied van een dekzandrug (code 3K14/4K14) met een hoge enkeerdgrond (code zEZ23) en grondwatertrap VI. Het AHN doet vermoeden dat het perceel ontgrond is vanwege het daarop zichtbare hoogteverschil. Ook de strakke, lineaire belijning van de noordelijke en westelijke perceelsgrens versterken dit vermoeden.

Resultaat

Boring 28 is geplaatst op een perceel dat ten opzichte van het naastgelegen perceel iets lager is gelegen. Tussen boring 28 en 29 ligt een circa 70 cm hoog talud. Ter plaatse van boring 28 is de bodem tot 100 cm –mv verstoort (mengsel van humusrijk grijsbruin zand met brokken geel dekzand uit de C-horizont). Bij boring 29 is de bodem tot 95 cm –mv verstoort.

Conclusie

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het oostelijke perceel (boring 28) conform de verwachting ongeveer 70 cm is ontzand waarna de humusrijke toplaag is teruggestort.



Bijlage 1 Afbeeldingen



Foto 1. De aflopende rand van een akker op locatie 3. Op de grens van de akker met het bosperceel is nog een richel zichtbaar. Daarachter is er sprake van een plotse sterke afname in hoogte.

Foto 2. Gutsboring locatie 3





Foto 3. Boorbeschrijving van een gutsboring in een bosperceel op locatie 3 (boring 8).



Foto 4. Het zeer vlakke weiland dat is gelegen in het beekdal op locatie 5 (boring 9 en 10). Ter hoogte van de uiterst rechtse boom zou ergens de locatie van kasteel Witvrouwenburg moeten liggen.



Foto 5. Gutsboring op locatie 5 in het beekdal.



Foto 6. Locatie 6 (boring 11 en 12) vanuit het beekdal richting het zuiden gezien. De auto rijdt op de circa 2 meter hoger liggende Provinciale weg Asten-Heeze. Daarachter is nog een drempel in het terrein zichtbaar, die van een hoog gelegen akker op een dekzandrug. De lage ligging hiervoor wordt niet veroorzaakt door ontgroning, maar betreft een insnijding van het oude beekdal.



Foto 7. Op de locatie van het Gebergte, is een zeer groot reliëfverschil door ontgraving van 1,5 tot 2 meter in het terrein zichtbaar.



Foto 8. Het grasveld op locatie 7 (Avennelaan) met op de foto moeilijk zichtbaar een flauw oplopend reliëf richting de bomenrij links en de sporthal.



Foto 9. Edelmanboring op locatie 7.



Foto 10. Een duidelijke trede in het reliëf ter hoogte van boring 19 en 20 op locatie 8. Het perceel rechts op de foto is ontgrond.



Foto 11. Gutsboring op locatie 11



Foto 12. Aardewerkvondsten van locatie 10 (Moorsel). Een wandscherf van een Romeinse dolium en een randfragment Grijs gedraaid aardewerk (ca 14^{de} – 15^{de} eeuw) (vinder W. v.d. Bosch)



Foto 13. Gutsboring op locatie 12



Foto 14. Perceel Jonge ontginning in het bos op locatie 13.



Foto 15. Gutsboring op locatie 13



Foto 16. Op de rand van de opbollende Einderakkers. De foto is genomen vanuit het beekdal van de Aa richting westen.



Foto 17. Jonge ontginning nabij de Michielslaan aan de westkant van Someren (bij Keelven). Kijkrichting zuid. Merk op het hoogteverschil tussen ontgonnen gebied links en het niet ontgonnen gebied aan de rechterkant. Het hoogteverschil bedraagt minimaal 75 cm.

Boorbeschrijvingen

Algemene kopgegevens	
Soort boring	BAR
Projectnummer	-
Projectnaam	Someren, veldtoets archeologische
Deelgebied	Nvt
Organisatie	ArcheoPro
CIS-code	-
coördinaatsysteem	RD2000
Coördinaatsysteemd	ETRS89
Locatiebepaling	GPS Garmin 60Csx
Referentievlak	NAP
Bepaling	AHN
Boormethode	Edelman, guts
Boordiameter	7 cm, 2 cm
Opdrachtgever	ArchAeO

De Archeologiekaart van Someren. BIJLAGEN

Boorbeschrijving volgens ASB 5.2																		
Boo	LDO	Lithologie						Kleur				Overige kenmerken						AIS
		GD	BK	BS	BZ	BG	BH	HK	TK	IK	VLK	SO	PLH	SS	NVS	BHN	BI	
1	40	Zmf		1			3	ZW	GR	DO					Ap			
	70	Zmf		1			3	ZW	GR		GE				Aa	XX		
	85	Zmf		1				ZW	GR		BR/LG				AC	XX		
	100	Zmf		1				GR		LI					Cr		DE	
2	50	Zmf		2			3	ZW	GR		GE				Ap	XX		
	60	Zmf		2				GE		LI					C			
3	15	Zmf		2				GR			ZW				E	XX	DE	
	25	Zmf		2				ZW			GR				Bh		DE	
	50	Zmf		2				BR		DO					Bs		DE	
	60	Zmf		2				GE							1C		DE	
4	25	Zmf		2			3	BR	GR	DO					Ap		DE	
	30	Zmf		2			2	GR	ZW						Ab		DE	
	35	Zmf		2				BR		DO					Bs		DE	
	60	Zmf		2				GE	BR						BC		DE	
5	25	Zmf		2			3	GR	ZW						Ap			
	90	Zmf		2			3	GR	BR	DO					Aa		DE	HKS
	100	Zmf		2			2	GR		DO	DOBR				Ab		DE	HKS
	110	Zmf		2				GE		DO					BC		DE	
6	40	Zmf		2				BR		LI	GE					OPG		
	65	Zmf		2				GE		LI	OR			ROV	Cg		DE	
7	115	Zmf		2				BR		LI	GE					OPG		
	120	Zzf		2				GE		LI					Cg		DE	
8	40	Zmf		2			1	GR	GN	LI					Aa			HKS
	45	Zmf		2			1	GR	GN						Aa			HKS
	55	Zmf		2			2	GR	GN	DO					Ab			HKS
	60	Zmf		2				BR		DO	ZW				Bs		DE	
	70	Zmf		2				GE		DO	ZW				BC		DE	
	75	Zmf		2				GE							C		DE	
9	10	Zzf		3			1	GR		DO					Ap	OPG		
	35	Zzf		3				GE			DOGR					OPG		
	45	K			4		3	GR	ZW						Ab	XM	ALL	
	55	K			3		2	BR	GR	DO					ACb		ALL	
	75	Zmf		2				GR							2Cg		DE	
10	30	Zmf		3				GR	GE							OPG		
	40	K			4		3	BR	ZW						Ab	XM	ALL	
	60	Z	4				3	GR	ZW						ACb	XM	ALL	
	80	K		2				ZW							1C	VEG	ALL	
	100	V	3					ZW							2C		ALL	
11	55	Zmf		2			2	BR		DO	GR/GE				Aa			HKS
	70	Zmf		1				GE	GR	LI					1C		DE	
12	60	Zmf		3			3	BR		DO					Aa			
	75	K			2			BR		DO					Ab		ALL	
	80	V						ZW							1C		ALL	
	90	K			2			BR		DO					2C		ALL	
	100	Zmf	3					GR		LI			FLA		3C		ALL	
	105	K			1		3	ZW	BR						4C	XM	ALL	
	120	Zzg		3				GR	LI			1		FLA	5C		ALL	
13	45	Zmf		2			2	BR								OPG		AWF

De Archeologiekaart van Someren. BIJLAGEN

	70	Zmf		3			3	BR			GE						OPG		
	75	Zmf		2				BR		DO							Ab		DE
	90	Zm		2				GE				3					C		DE
14	60	Zzf		3				GR	BR								Aa		
	75	Zmf		2				GR	BR		GE						AC		
	120	Zzf		3				GE				3					C		DE
15	55	Zmf		3			3	GR	BR								Aa		
	70	Zmf		2				GE			OR					ROV	Cg		DE
16	55	Zmf		3			3	GR	BR								Aa		
	70	Zmf		2				GE			OR					ROV	Cg		DE
17	45	Zmf		2			3	GR	BR	DO		3					Aa		
	55	Zmf		2				GE			DGRB	3					AC	XX	DE
	70	Zmf		2				GE			OR	3				ROV	Cg		DE
18	40	Zmf		2			3	GR	BR	DO							1Aa		
	95	Zmf		2			3	GR	ZW								2Aa		HKS
	100	Zmf		3			1	GR	BR								Ab		HKS
	105	Zm		3				GE	GR		BR						BC		DE
	125	Zmf		3				GE									C		DE
19	40	Zmf		2			3	GR	ZW								Ap		
	100	Zmf		2			3	GR	ZW		GE							OPG	BST
	180	Zmf		1				GE			GRZW						C	XX	
20	40	Zmf		2			3	BR		DO							Ap		BST
	80	Zmf		2			3	GR	BR	DO							1Aa		
	120	Zmf		2				BR									2Aa		
	130	Zmf		2				GR	BR								3Aa		
	150	Zmf		2			2	GR	BR		GRZW						Ab		
	190	Zmf		2			1	BR		DO							B		
	200	Zm		1				GR		LI							Cg		DE
21	30	Zmf		2			3	GR	BR	DO							Ap		
	120	Zmf		2			2	BR									Aa		HKS
	145	Zm		1			1	GE			DBR						AC	XX	DE
	155	Zm		1				GE		LI							C		DE
22	135	Zmf		2			2	BR		DO							Aa		HKS
	180	Zmf		2				BR		LI							AE		HKS
	190	Zmf		2				BR		DO							Bs		DE
	210	Zmf		2				OR	BR								BC		DE
23	55	Zmf		3			3	GR	ZW								Ap		HKS
	70	Zmf		3			2	BR		DO							Aa		HKS
	90	Zmf		3				GE		DO							B		DE
24	20	Zm		2			3	BR		DO	GRZW						AEp		
	60	Zm		2				BR	GE								Bs		DE
25	25	Zm		2			3	GR	BR	DO							Ap		
	30	Zm		2			2	GR	ZW		ZW						AE	XX	
	40	Zm		2				BR	GE		ZWBR						Bhs	XX	DE
	60	Zm		2				GE									C		DE
26	55	Zm		2			3	BR		DO							Aa		
	65	Zm		2				GE		LI							C		DE
27	25	Zm		2			2	BR		DO								OPG	
	55	Zm		2				BR		DO	GE						AC	XX	DE
	100	Zm		1				GE									C		DE

De Archeologiekaart van Someren. **BIJLAGEN**

28	30	Zmf		2			3	GR	BR	DO		3				Ap			
	100	Zmf		2			1	GR	BR	DO	GE	3				AC	XX	DE	
	120	Zmf		2				GE		LI						C		DE	
29	30	Zmf		2			3	GR	BR	DO						Ap			
	95	Zmf		2			1	GR	BR		GE					AC	XX		
	120	Zmf		2				GE								C			

Betekenis van de afkortingen:

LDO: Onderzijde boortraject in cm -mv

Lithologie:

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand

Korrelgrootte: uf = uiterst fijn, zf = zeer fijn, mf = matig fijn, mg = matig grof, zg = zeer grof, ug = uiterst

grof

Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ = bijmengsel zand, BG = bijmengsel grind, BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst.

Kleur:

HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR = oranje,

PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.

TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).

IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker

VLK = Vlekken (V): 2^e en 3^e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig, 3 = veel

Overige kenmerken:

SO = Sortering: 1 = slecht, 2 = matig, 3 = goed, 4 = zeer goed

CO = Consistentie (C): ZSL=zeer slap, SLA=slap, MSL=matig slap, MST=matig stevig, STV=stevig

PLH = plantenresten (PLO = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel)

NVS = nieuwvormingen: MNC = mangaanconcreties, ROV = roestvlekken, FEC = ijzerconcreties

TL = trends in de laag; FUA = naar boven toe fijner, TOH = aan de top humeus

SST = Sedimentaire structuren; STKL = kleilagen, STLL = leemlagen, STZL = zandlagen, STVL = veenlagen,

FLA = fijn gelaagd

LG = laaggrens; BSE = basis scherp, BGE = basis geleidelijk, BDI = basis diffuus

BHN = Bodemhorizont; BHA = A-horizont, BHAA = esdek, BHE = E-horizont, BHB = B-horizont, BHC = C-

horizont, p = ploegvoor, a = antropogeen dek (esdek), g = gley, s = ingespoelde sesquioxiden, b = begraven,

h = disperse humus/organisch stof, r = gereduceerd

BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor, XX = vestoord, XM = verveend, VEG = veengrond, OPG = opgebracht

GI = Geologische interpretaties; LSS = löss (eolisch), COL = colluvium, ALL = alluvium, DEZ = dekzand, RIV = rivierafzettingen, FPG = fluvioperiglaciaal

AIS = Archeologische indicatoren; BST = baksteen, SKO = steenkool, HKS = houtskool spikkels,

AWF = aardewerkfragmenten